PLAN ROZBIÓREK, INWENTARYZACJA ZIELENI
ul. Ogrodowa w Suwałkach
skala 1:500

ARKUSZ NR 3

INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI

NR	NAZWA DRZEWA	ŚREDNICA	POWIÓD WYCINKI
1	świerk	16 cm	drzewo, krzew koliduje z projektowaną nawierzchnią oraz infrastrukturą techniczną
2	lipa	5 cm	
3	lipa	5 cm	
4	lipa	5 cm	
5	świerk	8 cm	
6	świerk	5 cm	
7	świerk	3 cm	
8	jabłoń	22 cm	
9	świerk	3 cm	
10	lipa	6 cm	
11	świerk	3 cm	
12	świerk	3 cm	
13	świerk	3 cm	
14	jabłoń	14 cm	
15	lipa	6 cm	
16	świerk	3 cm	
17	świerk	6 cm	
18	sosna	6 cm	
19	świerk	3 cm	
20	lipa	6 cm	
21	lipa	6 cm	
22	śliwa	6 cm	
23	sosna	16 cm	
24	lipa	6 cm	
25	sosna	11 cm	
26	sosna	14 cm	
27	sosna	13 cm	
28	sosna	3 cm	
29	sosna	3 cm	
30	sosna	3 cm	
31	sosna	3 cm	
32	sosna	3 cm	
33	sosna	3 cm	
34	lipa	13 cm	
35	lipa	13 cm	
36	lipa	13 cm	
37	lipa	13 cm	
38	lipa	13 cm	
39	lipa	13 cm	
40	lipa	13 cm	
41	lipa	13 cm	
42	lipa	13 cm	
43	lipa	13 cm	
44	lipa	13 cm	
45	lipa	13 cm	
46	lipa	13 cm	
47	lipa	13 cm	
48	lipa	13 cm	
49	lipa	13 cm	
50	lipa	13 cm	
51	lipa	13 cm	

INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI

NR	NAZWA DRZEWA	ŚREDNICA	POWIÓD WYCINKI
52	świerk	13 cm	drzewo, krzew koliduje z projektowaną nawierzchnią oraz infrastrukturą techniczną
53	lipa	16 cm	
54	lipa	16 cm	
55	lipa	16 cm	
56	lipa	16 cm	
57	lipa	6 cm	
58	lipa	6 cm	
59	lipa	6 cm	
60	lipa	6 cm	
61	lipa	6 cm	
62	lipa	6 cm	
63	brzoza	13 cm	
64	brzoza	19 cm	
65	brzoza	14 cm	
66	brzoza	16 cm	
67	brzoza	13 cm	
68	brzoza	13 cm	
69	brzoza	13 cm	
70	brzoza	13 cm	
71	brzoza	16 cm	
72	brzoza	16 cm	
73	brzoza	13 cm	
74	wiśnia	11 cm	
75	wiśnia	11 cm	
76	wiśnia	11 cm	
77	śliwa	27 cm	
78	śliwa	11 cm	
79	śliwa	11 cm	
80	śliwa	11 cm	
81	śliwa	11 cm	
82	śliwa	11 cm	
83	śliwa	11 cm	
84	śliwa	11 cm	
85	śliwa	11 cm	
86	śliwa	11 cm	
87	śliwa	11 cm	
88	śliwa	11 cm	
89	lipa	41 cm	
90	lipa	41 cm	
91	lipa	41 cm	
92	lipa	41 cm	
93	lipa	38 cm	
94	wiśnia	13 cm	
95	wiśnia	13 cm	
96	wiśnia	13 cm	
97	lipa	51 cm	
98	wiśnia	18 cm	
99	wiśnia	21 cm	
100	wiśnia	21 cm	

INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI

NR	NAZWA DRZEWA	ŚREDNICA	POWIÓD WYCINKI
101	lipa	51 cm	drzewo, krzew koliduje z projektowaną nawierzchnią oraz infrastrukturą techniczną
102	lipa	6 cm	
103	lipa	6 cm	
104	lipa	6 cm	
105	wiśnia	19 cm	
106	wiśnia	16 cm	
107	bez	10 cm	
108	bez	10 cm	
109	bez	10 cm	
110	bez	10 cm	
111	bez	10 cm	
112	bez	10 cm	
113	śliwa	14 cm	
114	śliwa	14 cm	
115	śliwa	14 cm	
116	śliwa	14 cm	
117	świerk	6 cm	
118	świerk	6 cm	
119	jabłoń	10 cm	
120	jabłoń	10 cm	
121	jabłoń	10 cm	
122	wierzba	6 cm	
123	wierzba	6 cm	
124	wierzba	6 cm	
125	wierzba	6 cm	
126	wierzba	6 cm	
127	lipa	6 cm	
128	lipa	6 cm	
129	lipa	6 cm	
130	lipa	6 cm	
131	lipa	6 cm	
132	lipa	6 cm	
133	lipa	6 cm	
134	lipa	6 cm	
135	lipa	6 cm	
136	lipa	6 cm	
137	lipa	6 cm	
138	świerk	11 cm	
139	świerk	11 cm	
140	świerk	11 cm	
141	świerk	6 cm	
142	świerk	6 cm	
143	świerk	6 cm	
144	świerk	6 cm	
145	świerk	6 cm	
146	lipa	4 cm	
147	lipa	4 cm	
148	lipa	4 cm	
149	lipa	4 cm	
150	lipa	4 cm	
151	lipa	4 cm	

INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI

NR	NAZWA DRZEWA	ŚREDNICA	POWIÓD WYCINKI
152	lipa	4 cm	drzewo, krzew koliduje z projektowaną nawierzchnią oraz infrastrukturą techniczną
153	lipa	4 cm	
154	lipa	4 cm	
155	lipa	4 cm	
156	lipa	4 cm	
157	lipa	4 cm	
158	lipa	4 cm	
159	lipa	4 cm	
160	lipa	4 cm	
161	lipa	4 cm	
162	lipa	4 cm	
163	lipa	4 cm	
164	lipa	4 cm	
165	lipa	4 cm	
166	lipa	4 cm	
167	lipa	4 cm	
168	lipa	4 cm	
169	lipa	4 cm	
170	lipa	4 cm	
171	lipa	4 cm	
172	lipa	4 cm	
173	lipa	4 cm	
174	lipa	4 cm	
175	świerk	6 cm	
176	świerk	6 cm	
177	brzoza	24 cm	
178	brzoza	25 cm	
179	brzoza	20 cm	
180	brzoza	23 cm	
181	brzoza	10 cm	
182	brzoza	10 cm	
183	świerk	6 cm	
184	świerk	6 cm	
185	świerk	6 cm	
186	świerk	6 cm	
187	świerk	6 cm	
188	świerk	6 cm	
189	świerk	6 cm	
190	świerk	6 cm	
191	świerk	6 cm	
192	świerk	6 cm	
193	świerk	6 cm	
194	świerk	6 cm	
195	topola	51 cm	
196	topola	41 cm	
197	topola	48 cm	
198	topola	51 cm	
199	topola	38 cm	
200	topola	45 cm	
201	topola	45 cm	
202	śliwa	10 cm	
203	śliwa	10 cm	
204	śliwa	13 cm	
krzewy		231 m^2	

LEGENDA:

Projektowane rozbiórki:

- Nawierzchnia podbi z betonu asfaltowego
- Nawierzchnia z kostki betonowej
- Nawierzchnia z betonu cementowego
- Nawierzchnia z płyt betonowych. sferowych, tryleki)
- Krawężnik betonowy 15x30 cm
- Ogrodzenia do likwidacji
- Projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego

Wycinka:

- Krzewy przeznaczone do wycinki
- Drzewa przeznaczone do wycinki

ROZBIÓRKI

NR	MATERIAŁ	(m^2 , m)
1	PŁYTA AŻUROWA	15 m^2
2	KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm	38 m^2
3	TRYLINKA	90 m^2
4	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA	2365 m^2
5	NAWIERZCHNIA BETONOWA	8 m^2
6	KRAWĘŻNIK	59 m

PROJEKT DROGOWICZ LUKASZ WILENSKI	19-310 Bakałarzewo, ul. Zamkowa 20 lok 3 projektdrogowicz@gmail.com tel. 505 047 147	PROJEKT INWENTARYZACJI i RozBIÓREK mgr inż. Łukasz Wileński upr. budowlane nr	
Nazwa rysunku	PLAN ROZBIÓREK, INWENTARYZACJA ZIELENI	Skala	1:500
Obiekt	ul. Ogrodowa, ul. Kolejowa, ul. Pijarska w Suwałkach	Data	VII 2013r.
Stadium	PB	Arkusz	5/3
Branża Projektowa		Podpis	
DROGOWA Kod CPV: FALBIARPO2011 FDLRO0000112			