

Przedmiar robót

Lokalizacja Remont elewacji frontowej LO Nr 1 z remontem dachu, instalacja odgromowa
Suwałki ul Mickiewicza 3

Inwestor Miasto Suwałki
Ul . Mickiewicza 1 Suwałki

Sporządził Michał Dziurzyński

Suwałki, 22.02.2017 r.

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I L O		
		Instalacja odgromowa - wymiana na dachach budynku A i B 45310000-3		
1	KNR-W 4-03 1138/05	Demontaż instalacji odgromowej z budynku A i B.	kpl	1
2	KNR-W 5-08 0601/05	Montaż wsporników na dachu z blachy pod drut FeZnfi8mm nie naprężanych	szt.	315
3	KNR-W 5-08 0618/01	Łączenie pręta na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	48
4	KNR-W 5-08 0618/02	Łączenie pręta na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych	szt.	24
5	KNR-W 4-03 0704/03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju fi 8mm w ciągu poziomym na dachu	m	315
6	KNR-W 5-08 0622/05	Montaż iglic kominowych 2,5 o masie 21kg na dachu z gotowymi kotwami	kpl	8
7	KNR-W 5-08 0601/01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianie z cegły kompletny naciąg wraz ze wspornikami .	kpl	12
8	KNR 4-03 0704/08	Montaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta ocynkowanego FeZn o przekroju fi 8mm w ciągu pionowym naciągany łączenie z istniejącym otokiem fundamentowym	m	144
9	KNR-W 5-08 0614/02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III - Uziom miedziowany prętowy 3/4" metoda udarowa wraz z podłączeniem do uziomu otokowego, zabezpieczenie połączeń taśmą denso.	kpl	4
10	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	12