

Suwałki, dnia 8 marca 2017 r.

ZP.271.23.203.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.23.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 8 marca 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

**Dział: Wymiana balustrady i żaluzji wieży ratusza**

**Poz. 31** Wymiana balustrady wieży z drewna struganego miękkiego liściastego impregnowanego ciśnieńowo malowanego. Belki poziome dolne i górne, tralki okrągłe frezowane strugane (Ok. 100 szt) wraz z montażem. Wysokość balustrady 1,1 m.

**Poz. 32** Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm. Deski strugane szerokości 20 cm. Odtworzenie żaluzji okien wieży z drewna miękkiego liściastego impregnowanego ciśnieńowo, malowane.

**Poz. 33** Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm. Deski strugane szerokości 20 cm. Odtworzenie żaluzji okien wieży z drewna miękkiego liściastego impregnowanego ciśnieńowo, malowane

- brak szczegółów- np. w przypadku balustrady na rysunku widnieje zapis: „Balustrada B-3 wg rysunków 19, 21, 23, 24” jednak brak ich w zamieszczonych przez Państwo plikach.

Proszę o ich załączenie, by można było wycenić te elementy.

To samo tyczy się daszków nad wejściem – proszę o dołączenie rysunku poglądowego.

**Np. poz 76. Konstrukcje** daszków jednospadowe - wejście do wydziału - konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo.

Proszę również o załączenie przykładowej wizualizacji naświetla – **poz. 40**, jeśli jest to oczywiście możliwe.

**Odpowiedź na pytania:**

**a). Odnośnie poz. 31 przedmiaru robót budowlanych** - informuję, że balustradę należy wykonać (odtworzyć) zgodnie z istniejącą oraz opisem w tej pozycji tj. „Wymiana balustrady wieży z drewna struganego miękkiego liściastego impregnowanego ciśnieńowo malowanego. Belki poziome dolne i górne, tralki okrągłe frezowane strugane (około 100 sztuk) wraz z montażem. Wysokość balustrady 1,1m”. Wzór tralek znajduje się na zdjęciach zamieszczonych do Projektu Budowlanego.

**b). Odnośnie poz. 32 przedmiaru robót budowlanych** - informuję, że żaluzję okien wieży należy wykonać (odtworzyć) zgodnie z istniejącą oraz opisem w tej pozycji tj. „Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 25 mm. Deski strugane o szer. 20 cm. Odtworzenie żaluzji okien wieży z drewna miękkiego liściastego impregnowanego ciśnieńowo malowane”.

**c). Odnośnie poz. 33 przedmiaru robót budowlanych** – jak w odpowiedzi b).

Natomiast - opis „Balustrada B-3 wg rysunków 19, 21, 23, 24” – odnosi się do balustrad wewnętrznych, nieobjętych zamówieniem.

**d). Odnośnie poz. 76 przedmiaru robót budowlanych** - informuję, że zadaszanie nad wejściami do budynku należy wykonać zgodnie z opisami w poz. 76 i poz. 77 przedmiaru robót budowlanych tj. poz. 76 – „Konstrukcje daszków jednospadowe - wejście do wydziału - konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo” oraz poz. 77 – „Pokrycie wykonane z poliwęglanu litego o gr. 8 mm przezroczystego + obróbki styków ze ścianami i odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji deszczowej”.

e). **Odnosnie poz. 40 przedmiaru robót budowlanych** - informuję, że naświetle należy wykonać zgodnie z opisem w poz. 40 przedmiaru robót budowlanych tj. – „Montaż naświetli stałych aluminiowych typu fix o odporności ogniowej EI 60 z zestawem szybowym dwukomorowy z szybą antywłamaniową o kolorze mlecznym o współczynniku przenikania ciepła U dla całego naświetla nie wyższym niż  $U(\max) [W/(m^2.K)] = 0,9$ . Wraz z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem”.

Zup. PRZYDENTA  
*Mariusz Klimczyk*  
SEKRETARZ MIASTA

**NACZELNIK**  
Wydziału Zamówień Publicznych  
*Dorota Zubońska*  
mgr Dorota Zubońska