MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca	Imię i nazwisko	data	podpis
Projektant	mgr inż. Agata Fedorczuk-Wałko	05/2015	
Projektant	mgr inż. Marek Orczykowski	05/2015	
Projektant	mgr inż. Adam Nowowiejski	05/2015	
Projektant	mgr inż. Jakub Rakowski	05/2015	
Projektant	mgr inż. Patryk Kwiatkowski	05/2015	
Projektant	mgr inż. Tomasz Sobowski	05/2015	
Projektant	Sławomir Tymiński	05/2015	
Projektant	mgr inż. Bożena Bucek	05/2015	
Projektant	mgr inż. Agata Fedorczuk-Wałko	05/2015	
Projektant	Mirella Fedorczuk	05/2015	

Stare mapy

Opracowanie wykonano w oparciu o mapę zasadniczą w skali 1:500 dostarczoną przez Urząd Miejski w Swarzędzu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Rozwoju

Oświadczam, że niniejsza mapa do celów projektowych została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym na dzień jej wykonania.

Poznań, 05/2015 r. mgr inż. Agata Fedorczuk-Wałko

Uprawnienia geodezyjne nr 8012

Oświadczam, że niniejsza mapa do celów projektowych została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym na dzień jej wykonania.

Poznań, 05/2015 r. mgr inż. Agata Fedorczuk-Wałko

Uprawnienia geodezyjne nr 8012

1:500

Rozbudowa ul. Leśnej oraz budowa nowej ulicy od ul. Wojska Polskiego do ul. Urata w Swarzędzu.

Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr 5.2

Data 15.09.2015

LEGENDA :

PROJEKTOWANE:

- projektowana nawierzchnia bitumiczna z SMA na drodze wojewódzkiej KR5
- projektowana nawierzchnia bitumiczna z BA na drogach bocznych KR4
- projektowana nawierzchnia bitumiczna z BA na drogach bocznych KR3
- projektowana nawierzchnia bitumiczna z BA na drogach bocznych KR2
- wykonanie warstw ścieralnej Z BA grub. 5cm na drogach bocznych
- nawierzchnia bitumiczna na ścieżkach rowerowych
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej na ścieżkach rowerowych koloru czerwonego grub. 8cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego grub. 8cm na opaske
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej na ciągach pieszo-rowerowych koloru szarego grub. 8cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach dla pieszych koloru szarego grub. 8 cm
- nawierzchnia na wejściach krzyżowych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego grub. 8cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej standrub koloru grafitowego grub. 8cm (pas rozdziału między ścieżką rowerową a chodnikiem)
- nawierzchnia z kostek betonowych z wyróżnieniami
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (zjazdy, miejsca parkingowe)
- nawierzchnia z kostki kamiennej na zatokach autobusowych
- nawierzchnia z kostki kamiennej na pierscieniach rond
- zieleń
- budynki do rozbiórki
- wybrukowanie brukiem na zaprawie cementowo - piaskowej
- krawężnik kamienny 20x30 cm
- krawężnik kamienny 20x22 cm, najazdowy
- opornik kamienny 10x20 cm wtopiony
- krawężnik betonowy 20x30 cm
- krawężnik betonowy 20x22 cm, najazdowy
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- ograniczenie typu "studzienkowego"
- kanał technologiczny
- kanalizacja telekomunikacyjna (3 otworowa)
- zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjna (3 otworowa)
- wodociąg
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- linia kablowa oświetleniowa
- linia kablowa nn
- linia kablowa sn
- wodociąg
- studnia do nawadniania wpust uliczny
- ekranowanie fundamentów podziemnych
- ogrzewanie rur fundamentów betonowych pali
- projektowana granica pasa drogowego drogi powiatowej
- czasowe zajęcie
- 32744 numery działek, na których zlokalizowano inwestycję, będące działkami Inwestora (istniejący pas drogowy)
- 32707/2 numery działek podlegających podziałowi
- 32702/4 numery działek, do pozyskania w całości
- numery działek po podziale nie włączone do pasa drogowego
- numery działek po podziale włączone do pasa drogowego

ISTNIEJĄCE:

- linia ograniczająca ulicy (granice działek)
- sieć C.O
- wodociąg
- kanalizacja deszczowe/ kanalizacja sanitarna
- sieć C.O
- linia kablowa oświetleniowe
- kabel energetyczny / oświetleniowy
- kanalizacja teletechniczna
- wodociąg do likwidacji
- kanalizacja deszczowe/ kanalizacja sanitarna do likwidacji
- kabel energetyczny / oświetleniowy do likwidacji
- ZUD (gaz)
- ZUD (TPSA)
- ZUD (TPSA) do likwidacji

Odwiązdczam, że nie dokonano modyfikacji wśrnika aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych będącej podkładem do projektu zagospodarowania terenu.

Drogowskaz

M. Gerlach-Gowski, A. Szumowski, M. Woźniewska

ul. Ekwestriańska 13/22, 15-620 Białystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-as@o2.pl

BRANZA DROGOWA			
Projektant	Sprawdzający		
mgr inż. Agata Fedorczuk-Wałko PDL/0012/PWOK/12 mgr inż. Marek Orczykowski PDL/0012/PWOK/12 mgr inż. Adam Nowowiejski PDL/0012/POOD/11 Wykonawca: mgr inż. Patryk Kwiatkowski	Data sprawdzenia: 05/2015 Imię i nazwisko: mgr inż. Adam Nowowiejski Nr uprawnień: BI-0192	Podpis:	
BRANZA ELEKTRYCZNA			
Projektant	Sprawdzający		
Data opracowania: 05/2015 Imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Sobowski PDL/0674/POOE/07	Data sprawdzenia: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Grzelka PDL/0101/POOE/06	Podpis:	
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA			
Projektant	Sprawdzający		
Data opracowania: 05/2015 Imię i nazwisko: Sławomir Tymiński - UKE/WI/1	Data sprawdzenia: Imię i nazwisko: mgr inż. Bożena Bucek UZ/1/WI/1	Podpis:	
BRANZA SANITARNA			
Projektant	Sprawdzający		
Data opracowania: 05/2015 Imię i nazwisko: mgr inż. Agata Fedorczuk-Wałko PDL/0012/POOS/12	Data sprawdzenia: Imię i nazwisko: Mirella Fedorczuk BI/2/ZUM/	Podpis:	

Zakład Usług Leśnych w Swarzędzu

Uzgodniono z zarządzającym tymi gruntami w zakresie pas: 02-03, 05-07, 09-10, 12-13, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25, 27-28, 30-31, 33-34, 36-37, 39-40, 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 60-61, 63-64, 66-67, 69-70, 72-73, 75-76, 78-79, 81-82, 84-85, 87-88, 90-91, 93-94, 96-97, 99-100, 102-103, 105-106, 108-109, 111-112, 114-115, 117-118, 120-121, 123-124, 126-127,