

Przedmiar robót

Obiekt	Zadanie nr 1. Rozbudowa ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej Miasta Suwałki. Kanał technologiczny.
Kod CPV	45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Lokalizacja	Suwałki, ul. Sejneńska
Inwestor	Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Sporządził mgr inż Michał Dziurzyński

Suwałki, 08.03.2017 r.

Przedmiar

Zadanie nr 1. Rozbudowa ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej Miasta Suwałki. Kanał technologiczny.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budowa kanału technologicznego. Kod CPV: 45232310-8		
1		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1. Rura RHDPE 110/6,3 - pod wjazdami i drogą. Wykonanie wykopu, podsypki, zasyпки, ułożenie ruraru, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu zgodnie z SST. Nr ST: D-01.03.04	m	483
2		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1. Rura RPP 110/3,7. Wykonanie wykopu, podsypki, zasyпки, ułożenie ruraru, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu zgodnie z SST. Nr ST: D-01.03.04	m	1.562
3		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka Nr ST: D-01.03.04	szt.	59