

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu z budową nawierzchni utwardzonych, zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia terenu i malej architektury na wyspie zalewu Arkadia w Suwałkach”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez jednego z Wykonawców w piśmie z dnia 12.05.2017 r.

TREŚĆ PYTANIA NR 1:

Czy przy realizacji zamówienia Zamawiający z uwagi na uwarunkowania terenowo-przyrodnicze wyspy będzie wymagał prowadzenia robót pod nadzorem przyrodniczym doświadczonych specjalistów jak: ornitolog, botanik czy herpetolog?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający będzie wymagał, aby roboty prowadzone na wyspie były wykonywane pod nadzorem przyrodniczym w zakresie minimum: ornitologicznym i herpetologicznym.

TREŚĆ PYTANIA NR 2:

Jeżeli tak, to czy Zamawiający zapewni taki nadzór czy będzie to po stronie wykonawcy i czy wykonawca w postępowaniu przetargowym będzie zobowiązany wykazać dysponowanie takimi specjalistami?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zapewnienie nadzoru przyrodniczego należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca winien wykazać dysponowanie takimi specjalistami na etapie realizacji zamówienia.

TREŚĆ PYTANIA NR 3:

Czy do wykonania nasypów wywyższenia terenu (poz. 6 przedmiaru Arch.) właściwym będzie wykorzystanie urobku uzyskanego z plantowania terenu (poz.4)? Grunt absolutnie nie nadaje się do budowy nasypów, ponieważ jest to ziemia ilasto-torfowa nie nadająca się zagęścić do wymaganego w SST stopnia zagęszczenia Js 0,90. Proszę o podanie technologii zestabilizowania nasypu aby uzyskać wymagany stopień zagęszczenia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Do budowy nasypów należy użyć mieszanki ziemi ilasto-torfowej i żwiru dostępnego na terenie wyspy. Nasypy wykonywać należy warstwami o grubości max. 50cm, które należy zagęścić za pomocą zagęszczarek ręcznych.

TREŚĆ PYTANIA NR 4:

Proszę o podanie jakie kruszywo naturalne na być użyte do wykonania podbudowy pod nawierzchnię ścieżki?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

W projekcie podano kategorię kruszywa jako C_{NR}. Po konsultacji z projektantem do podbudowy należy użyć kruszyw o kategorii przekruszenia C_{50/30} gr/. 15 cm.

TREŚĆ PYTANIA NR 5:

Proszę o podanie krzywej uziarnienia kruszyw projektowanych do wykonania podbudowy i nawierzchni. Załączona dokumentacja projektowa tego nie zawiera.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 4.

TREŚĆ PYTANIA NR 6:

Czy nie należałoby dokonać wymiany gruntu pod budowę warstw konstrukcyjnych nawierzchni ścieżek i widowni terenowej? Uważamy, że 15 cm warstwa kruszywa ułożona na torfie nie zapewni stabilności i będzie powodować załamania nawierzchni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Dokumentacja techniczna nie przewiduje wymiany gruntu na wyspie.

TREŚĆ PYTANIA NR 7:

Proszę o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy przedmiarem a projektem w odniesieniu do budowy widowni tj. przedmiar nie przewiduje wykonania uwidocznionej na przekroju I-I warstwy mrozoodpornej do głębokości przemarzania gruntu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

W rozdziale 20 pkt 5 SIWZ Zamawiający zapisał, że: „...Podstawą wyliczenia ceny ryczałtowej jest załączona dokumentacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, które stanowią element pomocniczy do wyliczenia ceny..”. Na przekroju I-I, w uzgodnieniu z projektantem dokonuje się korekty zapisu „warstwa mrozoochronna kruszywo do głębokości przemarzania” na zapis „warstwa mrozoochronna gr. 20 cm. ($I_D \geq 0,68$) z pospółki”. Niniejszą warstwę należy uwzględnić w wycenie robót.

TREŚĆ PYTANIA NR 8:

Podobna sytuacja jest również przy ławkach. W SST podano dwa wymiary po 4 szt. a w przedmiarze jeden wymiar 8 szt. Który jest właściwy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

TREŚĆ PYTANIA NR 9:

W przedmiarze robót elektrycznych nie ujęto kosztu transportu materiałów na wyspę. Czy należy doliczyć te koszty do oferty? Chodzi o piasek, którego ilość normatywna to ok. 60 m³

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9:

W rozdziale 2 pkt. 2h SIWZ Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zapisał m.in.: „dostarczenie na jednostkach pływających sprzętu i materiałów budowlanych na wyspę (poza drobnymi materiałami sztukowymi)”, czyli, że Wykonawca winien skalkulować dostarczenie niezbędnego sprzętu i materiałów do realizacji zamówienia na wyspę.

PODINSPEKTOR

Joanna Misiurek

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota Zająłska

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimezyk
SEKRETARZ MIASTA