

## Przedmiar

## BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU NA UL. PUŁASKIEGO 24E W SUWAŁKACH - ETAP I

| Nr  | Podstawa                   | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|---|----------------------------|--|-----|-------|
| <b>1. Roboty rozbiórkowe i remont studni</b>          |                            |  |     |       |
| 1   | KNR 2-01<br>0218/01        | Wykopy mechaniczne na odkład w gruncie kategorii I-III<br>Nr ST: D.03.03.01  | m3  | 11,8  |
| 2   | Kalkulacja<br>indywidualna | Zасыpanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów z gruntu kategorii I-III<br>Nr ST: D.03.03.01   | m3  | 11,8  |
| 3   | KNR 4-05t1<br>0124/03      | Demontaż rurociągu z PVC o średnicy zewnętrznej 200mm<br>Nr ST: D.03.03.01   | m   | 6     |
| 4   | Kalkulacja<br>indywidualna | Demontaż studni ściekowych ulicznych betonowych o średnicy nominalnej 500mm z wywozem i utylizacją zdemontowanych materiałów<br>Nr ST: D.03.03.01  | kpl | 2     |
| 5   | Kalkulacja<br>indywidualna | Wymiana zwieńczeń studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy nominalnej do 1200mm (właz, pokrywa nadstudzienna i krąg o wysokości 0,5m) na włazy żeliwne D400 i zwężki betonowe klasy min. C35/45 o średnicy nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacją pionową włazów do rzędnych projektowanych oraz wywozem i utylizacją zdemontowanych materiałów<br>Nr ST: D.03.03.01 | kpl | 2     |
| <b>2. Roboty ziemne<br/>Kod CPV: 45111200-0</b>       |                            |  |     |       |
| 6   | KNR 2-01<br>0218/01        | Wykopy mechaniczne na odkład w gruncie kategorii I-III<br>Nr ST: D.03.03.01  | m3  | 20,3  |
| 7   | KNR 2-01<br>0317/04        | Wykopy ręczne głębokości do 3m w gruncie kategorii I-III<br>Nr ST: D.03.03.01  | m3  | 2,4   |
| 8   | KNR 2-01<br>0610/06        | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich<br>Nr ST: D.03.03.01<br>R=0.5  | m3  | 0,8   |
| 9   | KNR 2-01<br>0322/07        | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie kategorii I-III, wraz z rozbiórką<br>Nr ST: D.03.03.01   | m2  | 40,5  |
| 10  | KNR 2-01<br>0320/04        | Obsypanie rurociągów materiałem sypkim do wysokości 30cm ponad wierzch rury<br>Nr ST: D.03.03.01   | m3  | 6,3   |
| 11  | Kalkulacja<br>indywidualna | Zасыpanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów z gruntu kategorii I-III<br>Nr ST: D.03.03.01   | m3  | 14,2  |
| 12  | Kalkulacja<br>indywidualna | Odwiezenie nadmiaru ziemi na odległość do 2 km<br>Nr ST: D.03.03.01  | m3  | 8,5   |
| <b>3. Roboty instalacyjne<br/>Kod CPV: 45231110-9</b> |                            |  |     |       |
| 13  | Kalkulacja<br>indywidualna | Kanały z rur PVC SN8 litych o średnicy zewnętrznej 200mm, z próbą szczelności<br>Nr ST: D.03.03.01   | m   | 13,5  |
| 14  | KNR 2-18<br>0625/02        | Studnie deszczowe z osadnikiem betonowe klasy min. C35/45 o średnicy nominalnej 500mm i głębokości do 2m z przejściami szczelnymi dla rur, zwieńczone betonowym pierścieniem odciążającym i wpustem żeliwnym płaskim D400<br>Nr ST: D.03.03.01   | kpl | 2     |
| 15  | KNR 2-15u2<br>0316/03      | Wiercenie otworów i montaż przejść szczelnych do rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm w ścianach betonowych studni kanalizacyjnych<br>Nr ST: D.03.03.01  | szt | 2     |