

Przedmiar robót

Obiekt Kanalizacja teletechniczna od ul.Pułaskiego do ul.Północnej
Inwestor Gmina Miasto Suwałki
 ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa PROMAR mgr inż. Mariusz Szyszkowski
 Rożental ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

Sporządził Michał Dziurzyński

Suwałki

Kanalizacja teletechniczna od ul.Pułaskiego do ul.Północnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kanalizacja teletechniczna		
		Budowa kanalizacji teletechnicznej		
1	KNR 5-01 0106/01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3mm w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. Nr ST: ST.01.03.04	m	170,000
2	KNR 5-01 0106/01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110/3,7mm w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. Nr ST: ST.01.03.04	m	2.686,000
		Budowa studni kablowej SKR-1 z zabezpieczeniami		
3	ZN-97/TP S.A.-040 0301/02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. Nr ST: ST.01.03.04	szt.	53,000