Przewody linii/ pętli dozorowej wykonać przewodem typu **YnTKSY 1x2x0,8**

Zasilanie centrali wykonać przewodem HDGs 3x2,5mm2 o odporności ogniowej PH 90

Sterowania urządzeniami zewnętrznymi tj. pomiędzy urządzeniem sterującym, a urządzeniem sterowanym należy wykonać przewodem o odporności ogniowej PH30 - typu **HTKSH 3x2x1**

Podłaczenie chwytaka elektromagnetycznego do centralki zamknięć ogniowych /CZO/ wykonać przewodem PH30 - typu **HDGs 2x1mm2**

Podłaczenie przycisku wyzwalajacego - sterowanie drzwiami dymoszczelnymi wykonać przewodem OMY 2x075mm2

SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO

- LINIOWY ELEMENT KONTROLNO STERUJACY
- WEWNĘTRZNY LINIOWY SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY
- CZUJKA WIELOSENSOROWA DYM I TEMPERATURA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CSZO CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH
- PUSZKA POŁĄCZENIOWO - ROZGAŁĘŹNA
- CHWYTTAK ELEKTROMAGNETYCZNY
- PRZYCISK WYZWALAJĄCY

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ (poza zakresem opracowania)

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 300388550

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA W ZAKRESIE PRZYSTOSOWANIA DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Tadeusza Kościuszki 36/38, 16-400 Suwałki

INWESTOR:

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Inż. Arkadiusz Iwańczuk	elektroinstalacje	KNP3 /14/2009	
SPRAWDZIŁ:			
Robert Radowicz	elektroinstalacje	KNP3/32/2009	

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU PIĘTRO

DATA: IV 2015

SKALA: 1:100

NR RYS.: P 2