

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Nr	WYKOP				NASYP				
	h_{sr} [m]	Powierzchnia [m ²]	Objętość [m ³]	Suma [m ³]	h_{sr} [m]	Powierzchnia [m ²]	Objętość [m ³]	Suma [m ³]	
1	0,05	100,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,20	280,00	56,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,28	280,00	78,40	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,18	300,00	54,00	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,05	156,00	7,80	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,10	180,00	18,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,15	140,00	21,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,20	160,00	32,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,65	60,00	39,00	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,24	320,00	76,80	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,68	100,00	68,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,35	120,00	42,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	0,09	192,00	17,28	515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,05	156,00	7,80	523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	523,08	1,55	24,00	37,20	37,20	
	0,00	0,00	0,00	523,08	0,05	240,00	12,00	49,20	
15	0,00	0,00	0,00	523,08	1,68	140,00	235,20	284,40	
	0,00	0,00	0,00	523,08	0,22	260,00	57,20	341,60	
16	0,00	0,00	0,00	523,08	1,88	140,00	263,20	604,80	
	0,00	0,00	0,00	523,08	0,42	260,00	109,20	714,00	
17	0,00	0,00	0,00	523,08	1,98	140,00	277,20	991,20	
	0,00	0,00	0,00	523,08	0,35	260,00	91,00	1 082,20	
18	0,00	0,00	0,00	523,08	2,00	49,00	98,00	1 180,20	
	0,00	0,00	0,00	523,08	0,20	68,00	13,60	1 193,80	
19	0,00	0,00	0,00	523,08	0,05	200,00	10,00	1 203,80	
20	0,00	0,00	0,00	523,08	0,05	400,00	20,00	1 223,80	
21	0,00	0,00	0,00	523,08	0,10	400,00	40,00	1 263,80	
22	0,00	0,00	0,00	523,08	0,18	295,00	53,10	1 316,90	
23	0,00	0,00	0,00	523,08	0,10	44,00	4,40	1 321,30	
RAZEM				523,08	RAZEM				1 321,30