UWAGI

1. Strop - płyta monolityczna typu FILIGRAN, grubości wskazane na rzutach.
2. Wszystkie ściany nie zakończone żebrami lub nadprożami żelbetowymi zakończyć wieńcem żelbetowym o wysokości stropu zbrojonym zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Zachować ciągłość wieńców, stosować zakłady prętów min. 50cm na długości i w narożach
3. Wszystkie ściany murowane niekonstrukcyjne stojące na stropie wymurować po wykonaniu całej konstrukcji budynku, oddylatować od stropu (lub podciągu) warstwą wełny mineralnej gr. 2cm. Wełnę mineralną i pas tynku pod stropem wykonać po zakończeniu murowania ścian działowych i wykonania posadzek. Szczeliny dylatacyjne przy ścianach wypełnić plastycznym akrylem
4. Przejścia instalacyjne sprawdzać w projekcie architektonicznym i w projektach branżowych
5. Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
6. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych"

OTULINY ZBROJENIA

ELEMENT		KLASA EKSPOZYCJI	OTULINA
STOPY, ŁAWY I PŁYTY FUNDAMENTOWE	ZBROJENIE DOLNE	XC2	5,0cm
	ZBROJENIE GÓRNE	XC1	3,0cm
ŚCIANY	WEW. I ZEWN. (CZ. PODZ.)	XC3	3,0cm
	WEW. I ZEWN. (CZ. NADZ.)	XC1	2,5cm
TARCZE		XC1	2,5cm
SŁUPY		XC1	3,0cm
BELKI	ZEWNĘTRZNE	XC3	2,5cm
	WEWNĘTRZNE	XC1	2,5cm
SCHODY	ZEWNĘTRZNE	XC3	3,5cm
	WEWNĘTRZNE	XC1	2,5cm
PŁYTY STROPOWE	ZEWNĘTRZNE (TARASY BALKONY,STROPODACHY)	XC3	3,0cm
	WEWNĘTRZNE	XC1	2,5cm
ŚCIANY OPOROWE	PŁYTA DENNA ZBROJENIE DOLNE	XD2	5,0cm
	ŚCIANY I PŁYTA DENNA ZBROJENIE GÓRNE		3,0cm

UWAGA: OTULINY PRZYJĘTO DLA KLASY KONSTRUKCJI S4 (BUDYNKI I INNE OBIEKTY BUDOWNICTWA POWSZECHNEGO PROJEKTOWANE NA OKRES 50 LAT)

LEGENDA

- ŚCIANA MUROWANA
- ŚCIANA ŻELBETOWA
- TARCZA ŻELBETOWA / ŚLAD ŚCIANY ŻELBETOWEJ
- ŚCIANA NIENOŚNA ŻELBETOWA
- ŚCIANA NIENOŚNA MUROWANA
- PASMO OBCIĄŻENIA
- PODCIĄG ŻELBETOWY / ŚCIĄG ŻELBETOWY / GŁOWICA
- SŁUP ŻELBETOWY
- ŚLAD SŁUPA ŻELBETOWEGO

NUMERACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

Ł/1	ŁAWY FUNDAMENTOWE	xx	NUMER KONDYGNACJI
F/1	STOPY FUNDAMENTOWE	↓	
PL/1	PŁYTY ŻELBETOWE		
SC-xx/1	ŚCIANY ŻELBETOWE	G2	KONDYGNACJA -2
TA-xx/1	TARCZE ŻELBETOWE	G1	KONDYGNACJA -1
SL-xx/1	SŁUPY ŻELBETOWE	P0	KONDYGNACJA PARTERU
BL-xx/1	BELKI ŻELBETOWE	P1-P...	KOLEJNE PIĘTRA
BA/1	BALUSTRADY ŻELBETOWE	99	ELEMENT NIEPRZYPISANY DO ŻADNEJ KONDYGNACJI (ELEMENT POWTARZALNY)
AT/1	ATTYKI ŻELBETOWE		
BS/1	BIEGI SCHODOWE		
WA/1	WINDY ŻELBETOWE		

BETON KONSTRUKCYJNY- C30/37
STAL ZBROJENIOWA- AIIIN RB500W

TEMAT	Projekt hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zarzecze 26 oraz parkingiem przy ul. Grunwaldzkiej SUWAŁKI, UL. ZARZECZE 26 I UL. GRUNWALDZKA DZ. 31349/9, 31359/2, obręb 07
INWESTOR	Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA RYSUNKU	RZUT STROPU NAD PARTEREM
AUTOR	inż. Daniel Śladewski upr. bud. POM/0091/POOK/06
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Skaziński
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dawid Szpilewski upr. bud. POM/0121/POOK/08

SKALA	DATA	NR PROJEKTU	BRANŻA	ELEMENT	PIĘTRO	ARKUSZ	REWIZJA
1:100	MAJ 2017	779		01	P0	01	0

PRIMES structural engineering
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk
tel.: +48(58)3424420
biuro@primes.pl
www.primes.pl

Tekla Structures