

Suwałki, dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZP.271.79.812.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 7 sierpnia 2017 r. przez jednego z Wykonawców:

**Treść pytań**

- a) przedmiar instalacji elektrycznych poz. nr 6 - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt. kat. III – ilość 52 m3. Z ilości wynika, że dotyczy to wykonania rowu kablowego dla zasilania obiektu. Z doświadczenia wiemy, że taka ilość ziemi do wywiezienia jest stanowczo za duża. Proponujemy zmniejszyć tą ilość o połowę, czyli przyjąć 26 m3.
- b) przedmiar instalacji elektrycznych poz. nr 7 - Składowanie ziemi – ilość 88,4 t. Podobnie jak wyżej. Proponujemy zmniejszyć tą ilość o połowę.
- c) przedmiar instalacji elektrycznych poz. nr 10 - Wymiana złączy kablowych potrójnych – ilość 7 szt. O jakie złącza kablowe chodzi? Na rysunku E.1 nie ma zaznaczonych złączy kablowych do wymiany. Nie ma także schematów tych złączy.
- d) przedmiar instalacji elektrycznych poz. nr 20 i 21 – układanie koryt kablowych szer. 200 mm. Według projektu korytka kablowe mają być szer. 300 mm. Jakie korytka należy przyjąć do oferty?
- e) przedmiar instalacji elektrycznych poz. nr 21 – układanie koryt kablowych szer. 200 mm E90 w ilości 1350 m. Na rzutach instalacji elektrycznych nie ma wrysowanych tych koryt. Proszę o uzupełnienie rzutów.
- f) według zestawienia materiałów z projektu należy ułożyć korytka kablowe szer. 300 mm w ilości 1600 m dla instalacji elektrycznych oraz 1600 m dla instalacji elektrycznych. Według przedmiaru korytka mają być szer. 200 mm i w zupełnie innych ilościach. Proszę o jednoznaczne określenie jakie korytka należy przyjąć do oferty.

**Odpowiedź na pytania**

- a) ilość należy pozostawić bez zmian tj. 52m3
- b) ilość należy pozostawić bez zmian tj. 88,4 t.
- c) Zgodnie z informacją projektanta dokumentacji technicznej informujemy, iż w projekcie mamy 23 kpl, a nie 7 kpl rozdzielnic straganów (R.Z). Ich schematy zostały przedstawione na rys. E.3.14 oraz na rys. E.3.15.

**Formularz ofertowy Przedmiar nr.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne. W pozycji 13 wprowadza się korektę opisu robót i ilości**

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
13	Budowa złączy kablowych	kpl	23

- d) do ofert należy przyjąć korytka kablowe szerokości 300mm.
- e) do wyceny należy przyjąć korytka szerokości 300mm o długościach zgodnych z dokumentacją projektową
- f) do ofert należy przyjąć korytka kablowe szerokości 300mm.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
mgr Dorota Zwicklińska

PREZYDENT  
Czesław Zenkiewicz