



#### OZNACZENIA

- — — — — Uziom sztuczny fundamentowy (taśma stalowa 30x4mm)
- — — — — Drut stalowy ocynk. FeZn  $\varnothing$  8mm, (zwody poziome, przewody odprowadzające)
- ZK — — — — — złącze kontrolne na wys. 0,5m

INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI

– PN-IEC61024-1 i PN-89/E-05003/01

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY I AKCESORIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

– SYSTEMOWE DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO

NAZWA INWESTYCJI:

**PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH**  
przy Zespole Szkół Technicznych  
ul. Sejneńska 33, 16 - 400 Suwałki

dz. nr 10688/3, 10688/2, 10687/4, 10687/3, 10683/2,  
10684/1, 10683/1, 10682/2, 10682/4, 10682/5

obręb nr 05

INWESTOR:

Miasto Suwałki  
ul. Mickiewicza 1  
16-400 Suwałki

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**PRIMO PROJEKT**

PRIMO PROJEKT  
KAROLINA WYRWAS-ZABORNA  
05-270 MARKI, ul. Grunwaldzka 44E

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Marian Malinowski	PDL/0137/POOE/11	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Ostrowski	PDL/0138/POOE/11	

Nazwa rysunku:

INSTALACJA ODGROMOWA

Nr rysunku:	PW_E4	Rewizja:	00
Branża:	ELEKTRYCZNA	Format:	
Data:	wrzesień 2016	Skala:	1:100