Podstawa: KNR 0-31 0181161 - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Remont utwardzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Polny 9 w Sumowicach

Nr	Podstawa, opis robót		Jm	Ilość
1	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej - j 5.00		m	5,000
		razem	m	5,000
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej - skorzystanie 20.50		m	20,500
		razem	m	20,500
3	Koryto o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 2[1].50*17.00 ( )		m2	348,500
		razem	m2	348,500
4	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 69.70		m3	69,700
		razem	m3	69,700
5	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - skorzystanie 10.50+17.00+205.00+21.2		m	700,000
		razem	m	700,000
6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 10.5[0]*17.000		m2	348,500
		razem	m2	348,500

Inspektor

Mirosław Warabicki