

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na budowę parkingu osiedlowego przy budynku
Witosa 2

Zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie:

Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót (załącznik nr 7) tzn. czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić :

- roboty rozbiórkowe,
- wywiezienie gruzu z utylizacją,
- wywiezienie ziemi niewbudowanej powstałej przy wykonaniu koryt pod parking i chodniki,
- organizację ruchu na włączenie wyjazdu z parkingu do ul. Witosa,

Ponadto proszę o określenie głębokości koryt i podanie ilości robót zamieszczonych w zapytaniu.

Odpowiedź:

1. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić roboty wymienione w zapytaniu:

- niezbędne roboty rozbiórkowe
- wywiezienie powstałego gruzu z utylizacją
- wywiezienie ziemi niewbudowanej powstałej z usunięcia warstwy gruntu niewbudowanego o gr. 15 cm z wywiezieniem na odległość do 0,5 km i utylizacją
- organizację ruchu na włączenie wyjazdu z parkingu do ul. Witosa

2. Przy wykonywaniu koryt należy uwzględnić ilości robót określone w przedmiarze robót wraz z wykorzystaniem ukształtowania terenu pod parking na głębokość umożliwiającą realizację parkingu zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną z pominięciem wykonania warstwy odcinającej.