Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	**Element: Remont elewacji Kościuszki 76 wersja II**		
1.1, t.	KNR 04-01-072-2202-00	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balkonach - wariant 1 Elewacji od Kościuszki i Chłodnej [529.5700]	529.5700
		Jm. m2 | Razem:	**529.5700**
1.2 2.	KNNR 00-03-060-1401-00	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach,filarach, pilastrach [110.5300]	110.5300
		Jm. m2 | Razem:	**110.5300**
1.3.	KNR 19-01-0825-0100	Bonie prostokątne na ścianach,słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym [341.3000]	341.3000
		Jm. m | Razem:	**341.3000**
1.4.	KNR 19-01-0819-0400	Profile ciągłe nowe zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm. Naprawa gzymsu podrynnowego [136.0000]	136.0000
		Jm. m | Razem:	**136.0000**
1.5 5.	KNR 19-01-0819-0400	Profile ciągłe nowe zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm [136.0000]	136.0000
		Jm. m | Razem:	**136.0000**
1.6.	KNR 04-01-053-5008-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-Podokienniki [6.5300]	6.5300
		Jm. m2 | Razem:	**6.5300**
1.7 7.	KNR 04-01-053-5008-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku. Gzyms nad parterem [12.0500]	12.0500
		Jm. m2 | Razem:	**12.0500**
1.8.	KNR 04-01-053-5008-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku. Pilastry [1.9600]	1.9600
		Jm. m2 | Razem:	**1.9600**
1.9.	KNR 04-01-053-5008-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku. Gzyms podokienny od ul.Chłodnej [3.7000]	3.7000
		Jm. m2 | Razem:	**3.7000**
1.10 0.	KNR 04-01-053-5008-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Wiatrownica [2.8000]	2.8000
		Jm. m2 | Razem:	**2.8000**
1.11 1.	KNR 19-01-0819-0100	Profile ciągłe nowe zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm. Gzyms podokienny [39.0900] m]	3.9100
		Jm. m | Razem:	**3.9100**
1.12 2.	KNR-W 02-02-0514-0100	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wariant 1 [24.1400]	24.1400
		Jm. m2 | Razem:	**24.1400**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.13.	KNR 02-02-0902-0100	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.Ściana szczytowa [110.5300]	
		Jm. m2 Razem:	110.5300 **110.5300**
1.14.	KNR 04-01-1209-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [75.1900]	
		Jm. m2 Razem:	75.1900 **75.1900**
1.15.	KNR 02-01-0103-0300	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm).Jabłoń [1.0000]	
		Jm. szt. Razem:	1.0000 **1.0000**
1.16.	KNR 04-01-0524-0200	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m [7.0000]	
		Jm. m Razem:	7.0000 **7.0000**
1.17.	KNR 04-01-0527-0200	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm [16.0000]	
		Jm. m Razem:	16.0000 **16.0000**
1.18.	KNR 04-01-1212-2400	Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych [132.1900]	
		Jm. m Razem:	132.1900 **132.1900**
1.19.	KNR 02-02-1505-1100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania - wariant 1 FARBA SILIKATOWA [529.5100]	
		Jm. m2 Razem:	529.5100 **529.5100**
1.20.	KNR 02-02-1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m [529.5700]	
		Jm. m2 Razem:	529.5700 **529.5700**
1.21.	NNRNKB 02-02-1640-0100	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (wg tab. 22a) [529.5700]	
		Jm. m2 Razem:	529.5700 **529.5700**
1.22.	KNR 04-01-0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półwpust [8.6800]	
		Jm. m2 Razem:	8.6800 **8.6800**
1.23.	KNR 02-02-1110-0500	Podłoga z bali o gr.50mm na got.podłożu [8.6800]	
		Jm. m2 Razem:	8.6800 **8.6800**
1.24.	KNR 02-02-1509-0100	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - wariant 1 [8.6800]	
		Jm. m2 Razem:	8.6800 **8.6800**
1.25.	KNR 04-01-1211-0800	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 [14.4400]	
		Jm. m2 Razem:	14.4400 **14.4400**
1.26.	KNR 04-01-1212-0800	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - wariant 1 [14.4000]	
		Jm. m2 Razem:	14.4000 **14.4000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatywy	Opis	Ilość
1.27.	KNR 04-01-0211-0300	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach [11.8000] Jm. m2 Razem:	11.8000 11.8000
1.28.	KNR-W 02-02-2113-0100	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m - wariant 1 [63.3000] Jm. m Razem:	63.3000 63.3000
1.29.	KNR-W 02-02-2113-0300	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m - wariant 1 [93.3500] Jm. m Razem:	93.3500 93.3500
1.30.	KNR 04-01-0214-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm.Fundament po kiosku [0.7840] Jm. m3 Razem:	0.7840 0.7840
1.31.	KNR 02-02-0506-0200	Obróbki przy szer.w rozwinięciu ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1.Kominy obudowa blachą [43.2300] Jm. m2 Razem:	43.2300 43.2300
1.32.	KNR 07-12-0105-0100	Odtłuszczanie konstrukcji stalowych [787.0000] Jm. m2 Razem:	787.0000 787.0000
1.33.	KNR 04-01-1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - wariant 1 FARBA CHLORO - KAUCZUKOWA [787.0000] Jm. m2 Razem:	787.0000 787.0000
1.34.	KNR 04-01-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III [6.6300] Jm. m3 Razem:	6.6300 6.6300
1.35.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy nast. 1 km [6.6300] Jm. m3 Razem:	6.6300 6.6300
1.36.	- - -	Wycena własna [6.6300] Jm. m3 Razem:	6.6300 6.6300

Jan Wiesław Zaręba
inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr uprawnień SLW/86/81