

Suwałki, dnia 11 marca 2016 r.

ZP.271.026.269.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.022.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych nad Zalewem Arkadia w Suwałkach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 07.03.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie kwestii dużych rozbieżności pomiędzy zamieszczonym w dokumentacji przetargowej formularzem ofertowym a dokonanymi przez nas rzeczywistymi obmiarami wykonanymi na podstawie dołączonego projektu:

Z naszych obliczeń wynika:

Całkowita długość muru oporowego: 27,5mb

Masa stali zbrojeniowej na 1 mb ściany: 50,2 kg/m

Całkowita masa stali zbrojeniowej na mur oporowy: 27,5mb x 50,2 kg/m=1380,5 kg

Wymiary podkładu betonowego z betonu C12/15 pod mur oporowy: 0,8mx0,1m

Całkowita objętość podkładu betonowego z betonu C12/15 0,8mx0,1mx27,5m=2,2m3

Objętość podkładu betonowego z betonu C12/15 w załączonym formularzu ofertowym 1,5m3

Wyliczenie betonu muru oporowego:

Dół muru (m..n.p.pm.)	Góra muru (m..n.p.pm.)	Długość odcinka m	Góra ławy (m..n.p.pm.)	Wysokość ściany m	Objętość ławy m3	Objętość ściany m3	Całkowita objętość betonu m3
167,7	168,70	2,5	168,10	0,6	0,6	0,3	0,9
166,90	168,40	5	167,3	1,1	1,2	1,1	2,3
166,50	168,10	5	166,90	1,2	1,2	1,2	2,4
166,00	167,80	5	166,40	1,4	1,2	1,4	2,6
165,71	167,51	5	166,11	1,4	1,2	1,4	2,6
165,46	166,46	2,5	165,86	0,6	0,6	0,3	,9
165,31	166,31	2,5	165,71	0,6	0,6	0,3	0,9
Razem					6,6	6,0	12,6

Całkowita objętość betonu C25/30 (B30) muru oporowego wraz ławą 12,6m3

Objętość muru oporowego wraz z ławą z betonu C25/30 (B30) w załączonym formularzu ofertowym 5,9+4,5=10,4m3

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag do przedmiaru robót dokonuje korekty niżej wymienionych pozycji kosztorysowych:

- poz. nr 6 przed korektą:

6	M13.02.01.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15	m3	1,50		0,00
---	------------	---	----	------	--	------

- poz. nr 6 po korekcie:

6	M13.02.01.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15	m3	1,98		0,00
---	------------	---	----	------	--	------

- poz. nr 7 przed korektą:

7	M13.01.01.	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	5,90		0,00
---	------------	--	----	------	--	------

- poz. nr 7 po korekcie

7	M13.01.01.	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	5,95		0,00
---	------------	--	----	------	--	------

- poz. nr 8 przed korektą:

8	M13.01.01.	Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 20cm	m3	4,50		0,00
---	------------	--	----	------	--	------

- poz. nr 8 po korekcie

8	M13.01.01.	Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 20cm	m3	4,97		0,00
---	------------	--	----	------	--	------

- poz. nr 9 przed korektą:

9	M.12.01.02.	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,92		0,00
---	-------------	--	---	------	--	------

- poz. nr 9 po korekcie

9	M.12.01.02.	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,209		0,00
---	-------------	--	---	-------	--	------

Pytanie nr 2

Którędy ma się odbywać transport technologiczny?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że transport technologiczny będzie odbywał się od strony ulicy Stanisława Staszica.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Ziwińska