PRZEKRÓJ A-A

ŚCIANY PROJEKTOWANE
bloczki z betonu kom. gr. 12cm

ŚCIANY PROJEKTOWANE
ściany z płyt g-k gr. 12cm

Dach nad 3. piętrem	
1	Blacha na podwójny rąbek stojący
2	Deskowanie pełne 4x5cm
3	Kondraty 5x5cm/szczelina wentylacyjna
4	Membrana wysoko paroprzepuszczalna
5	Krokwie 5x20cm/
6	Paroizolacja
7	Pustka powietrzna
8	Paroizolacja
9	izolacja termiczna z wełny mineral 25cm.
10	Paroizolacja
11	Istniejący strop

Dach na 3. piętrze	
1	Blacha na podwójny rąbek stojący
2	Deskowanie pełne
3	Kondraty 5x5cm/szczelina wentylacyjna
4	Membrana wysoko paroprzepuszczalna
5	Krokwie 5x20cm/ izolacja termiczna z wełny mineral. 25cm
6	Paroizolacja
7	Przestrzeń wypełniona wełną mineral.
8	Sufit podwieszany rozbieralny, modułowy 60x120

Istniejący strop–wymiana wykończeniowych warstw	
1	Nowoprojektowane warstwy wykończeniowe
2	Wylewka samopoziomująca
3	Istniejące warstwy
4	Rozbieralne sufity podwieszane

Taras + Czerpnia napowietrzająca	
1	Kostka betonowa gr.6cm
2	Podłoże piaskowe 5cm
3	Geowłóknina polipropylenowa
4	Izolacja przeciwwilgociowa x2
5	Płyta posadzkowa gr.15cm
6	Izolacja przeciwwilgociowa x2
7	Podłoże piaskowe Is=0,97
8	Izolacja przeciwwilgociowa x2
9	Płyta żelbetowa gr.25cm
10	Izolacja przeciwwilgociowa x2
11	Tunel 140x195cm
12	Wylewka betonowa ze spodkiem
13	Izolacja przeciwwilgociowa x2
14	Płyta żelbetowa gr.25cm
15	Izolacja przeciwwilgociowa x2
16	Chudy beton
17	Piasek zagęszczony gr 30cm

Dach nad czerpnią	
1	Blacha na podwójny rąbek stojący
2	Płytą OSB gr2cm
3	Membrana wysoko paroprzepuszczalna
4	Konstrukcja stalowa

Ścianki czerni	
1	Rama z profili zamkniętych
2	Roleta Perforowana

Posadzka na gruncie + Warstwy Projektowane	
1	Warstwa wykończeniowa zgodnie z pr wnętrz
2	wylewkw betonowa gr 4cm
3	Izolacja przeciwwilgociowa x2
4	Polistyren ekspandowany 6cm
5	Izolacja przeciwwilgociowa x2
Warstwy Istniejące	
7	Gładź wyrównawcza 2cm
8	Chudy beton 10cm
9	Piasek zagęszczony gr 30cm

Płatew kalenicowa 10x20cm
Krokiew 5x20cm
Miecze 10x10cm
Słup 10x10cm
KLAPA ODDYMIAJĄCA
wym.nominalny 180x250cm,
na podstawie prostej h=30cm z owiewkami,
o pow. czynnej 2,88m2
max. pow. kl. schod.=56,23m2
5% z pow. kl. schod.=
min. pow. czynna oddym.=2,81m2
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie
+16,17
+10,80
+7,20
+3,60
190
0,00
-1,15
-3,27
1,28=171,93+
0,00=170,65±
0,02=170,63–
0,00=170,65±
0,00=170,65±
Obrzeże betonowe
–0,96=169,68
– 0.53
255
141
50
56
131
Is=0,97
3.37
2%
3,27=167,38–
– 3.95
– 4,20
Beton C8/10
Is=0,97
CHUDY BETON
C8/10
CHUDY BETON
C8/10
I
I'
C
B
A

plan3D strefa projektowania

PROJEKT:
plan3D ADRIAN BOGUTCZAK
90–562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, tel/fax 42 292 06 00
www.plan3d.com.pl biuro@plan3d.com.pl

TEMAT: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BYŁEGO "HOTELU SUWALSZCZYZNA" NA CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SAMORZĄDOWEJ ORAZ REMONTU DACHU I ELEWACJI PRZYLEGŁEGO BUDYNKU SOK, I PROJEKT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH.

TOM: TOM I
PRZEBUDOWA BYŁEGO "HOTELU SUWALSZCZYZNA" NA CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SAMORZĄDOWEJ

INWESTOR: MIASTO SUWAŁKI
UL. MICKIEWICZA 1, 16-400 SUWAŁKI

ADRES INWEST.: 16-400 SUWAŁKI, UL. TRONIEWICZA 71
działki o nr ew. 11030/3, 11032/3, 11032/4 11033/1, 11034/1, 11035/1, 11036/1, 11037/1, 11041/8, 11041/9, 11041/11, 11041/12, 12378, 12379

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Adrian Bogutczak
upr. do proj. b.o. 37/ŁOOKK/2010

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Ewa Dąbrowska
upr. do proj. b.o. 132/94/WL

STADIUM:	RYSUNEK:	
Projekt Wykonawczy	PRZEKRÓJ A-A	
BRANŻA: Architektura	SKALA:	NR RYSUNKU:
DATA: maj 2013	1:50	A–09