

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normaltyw	Opis	Suma
1.	Element:		
1.1.	KNR 04-01-0851-0300	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku [542.84+24.96+89.7+9.36]	666.8600
		Jm. m2	Razem: 666.8600
1.2.	KNR 04-01-0853-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [75.69]	75.6900
		Jm. m	Razem: 75.6900
1.3.	KNRR 04-01-0853-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku [19.69+25.06+20.3+5.0]	70.0500
		Jm. m2	Razem: 70.0500
1.4.	KNR 04-01-0349-0100	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstęgach [666.86]	666.8600
		Jm. m2	Razem: 666.8600
1.5.	KNR 04-01-0350-0100	Rozebranie kominów wolnostojących [7.453]	7.4530
		Jm. m3	Razem: 7.4530
1.6.	KNRR 04-01-0212-0400	Rozbiórka betonowych czapek kominowych [10.02]	10.0200
		Jm. m2	Razem: 10.0200
1.7.	KNR 04-01-0853-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku [17.35+15.82+4.16]	37.3300
		Jm. m2	Razem: 37.3300
1.8.	KNRR 04-01-0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm [5.05]	5.0500
		Jm. m3	Razem: 5.0500
1.9.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,piastach pow.odbicia ponad 5 m2 [176.44+13.07*8.0+(13.0*4.73)+15.0*10.0]	461.1850
		Jm. m2	Razem: 461.1850
1.10.0.	KNR 19-01-0899-0300	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 [461.1850]	461.1850
		Jm. m2	Razem: 461.1850
1.11.1.	KNRR 04-01-0108-0100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km [461.185*0.04+12.9*0.08+10.02*0.08+9.641]	29.9220
		Jm. m3	Razem: 29.9220
1.12.2.	KNRR 04-01-0108-0800	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki konstrukcji żelbetonowych i żelbetowych na odl.ponad 6 do 11 km [5.05]	5.0500
		Jm. m3	Razem: 5.0500
1.13.3.	KNR 04-01-0108-0000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km [(29.922+5.05)*4]	139.8880
		Jm. m3	Razem: 139.8880
1.14.4.	KNR 04-01-0108-0000	Analiza własna - utylizacja gruzu [29.922+5.05]	34.9720

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normalywn	Opis	Suma
		Jm. m3	Razem:
1.15.5.	KNR 04-01-00354-0000	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 [(1.83*1.18)*5+(1.5*1.5)*2]	15.2970
		Jm. szt	Razem:
1.16.6.	KNR 04-01-00354-0000	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 [(1.3*2.9)*4+(1.47+1.56+1.44)*2]	28.0430
		Jm. m2	Razem:
1.17.7.	KNR 02-02-04105-0500	Okienko 'wale oko' [4.0000]	4.0000
		Jm. szt.	Razem:
1.18.8.	KNR-W/ 04-01-0417-0700 0 0	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm [852.750]	852.7500
		Jm. m	Razem:
1.19.9.	KNR-R 00-02-0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej [689.6000]	689.6000
		Jm. m2	Razem:
1.20.0.	KNR 02-02-04105-0400	Okucie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. [689.6000]	689.6000
		Jm. m2	Razem:
1.20.1.	KNR 00-115-0522-0700	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi trapezowymi o skoku fali 180 mm przy rozstawie lat 16 cm = analogia - powlekana MAXI CLASSIK RAUTARUKKI Polska Pural [689.6000] 0 0 1	689.6000
		Jm. m2	Razem:
1.22.	KNR-W 02-02-0128-0100	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.- Cegły klinkierowe [9.6410]	9.6410
		Jm. m3	Razem:
1.22.3.	NNR-NKB 02-02-10226-0500	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW = wariant 1 (wg tab. 25) [9.0390]	9.0390
		Jm. m2	Razem:
1.24.	NNR-NKB 02-02-10226-0400	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW = wariant 1 (wg tab. 25) [10.3500]	10.3500
		Jm. m2	Razem:
1.22.5.	KNR-R 02-02-10159-0800	Szkrytła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze Świetlikiem dwukrotnie malowane i oszkłone na budowie o pow. ponad 1.0 m2 = wariant 1 [1.45*3.1+(1.45*3.15)*3]	18.1975
		Jm. m2	Razem:
1.22.6.	KNR-W/ 02-02-1003-0300	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 = wariant 1 [(1.3*2.7)*4]	14.0400
		Jm. m2	Razem:
1.22.7.	KNR 02-02-0902-0100	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. [176.44]	176.4400
		Jm. m2	Razem:
1.22.8.	KNR 02-02-0604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10m [330*8.5+280*1000]	560.5000
		Jm. m2	Razem:

Przedmiot/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.29.9.	KNR 02-02-2118-0100	Stopnie zewnętrzne, stopnie betonowe zewnętrzne wewnętrzne gotowy podłaz [0.45*5.2*0.8+0.15*4.6*0.4+0.15*4.0*0.15+(0.45*2.87*0.8+0.147*1.27*0.45+0.115*0.1*1.67)*2]	45225
		Jm. m3	Razem: 4.5225
1.30.0.	KNR 19-01-0819-0600	Profile ciagnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 35 cm [29.1]	29.10000
		Jm. m	Razem: 29.10000
1.30.1.	KNR 19-01-0819-0700	Profile ciagnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm [32.91]	32.9100
		Jm. m	Razem: 32.9100
1.30.2.	KNR 19-01-0819-0800	Profile ciagnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia [32.91*2]	65.8200
		Jm. m	Razem: 65.8200
1.30.3.	KNR 00-33-0418-1010 100	Montaż profili elewacyjnych = gzymsy i parapety typu FD = wariant 1 [65.82]	65.8200
		Jm. m	Razem: 65.8200
1.30.4.	KNR 00-33-0118-0700	Montaż profili elewacyjnych = obramowania typu DG = wariant 1 [33.78]	33.7800
		Jm. m	Razem: 33.7800
1.30.5.	KNR-W 02-02-2113-0100 100	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste = stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.65 m - wariant 1 [5.2*0.45*2+4.6*0.1*2+1.45*2+2.87*2+0.45*2*2+2.27*2+0.1*2*2+1.45*2]	29.1800
		Jm. m	Razem: 29.1800
1.30.6.	KNR-W 02-02-2113-0300	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste = podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m - wariant 1 [(0.8+0.45+0.1)*2*2+(2.87+2.27+1.67)*2]	19.0200
		Jm. m	Razem: 19.0200
1.30.7.	KNR 19-01-0825-0500 100	Bonie prostokątne na ścianach słupach i pilastach wykonane z tynku zwykłym [(0.9+0.07*0.7+0.6+0.55*0.8+0.65+1.5+0.66*0.5+0.5+0.6+0.5+0.75)*6]	64.8000
		Jm. m	Razem: 64.8000
1.30.8.	NNRNB 02-02-0819-0200	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powleką = montaż pasów nadrynnowych = okapów [32.6*2+32.6*3]	94.8000
		Jm. m	Razem: 94.8000
1.30.9.	KNR 02-02-0508-0400	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm = z blachy ocynkowanej = wariant 1 [91.9]	91.9000
		UWAGI: blacha stalowa powlekana MAXI CLASSIK RAUTARUKI Polska powłoka Pural	
		Jm. m	Razem: 91.9000
1.40.0.	KNR 02-02-0510-0300	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm = z blachy ocynkowanej = wariant 1 [86.7]	86.7000
		UWAGI: Blacha stalowa powlekana MAXI CLASSIK Polska powłoka Pural	
		Jm. m	Razem: 86.7000
1.41.1.	KNR 04-01-0418-0300	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich [1.1+4.7+4.0+1.4]	11.2000
		Jm. m	Razem: 11.2000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.42 2.	KNR 02-02-0902-0300	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie [(1.8*2+1.15)*10*0.15+(2.7*2+1.3)*8*0.15+(2.62*2+1.15)*300.15]	18.0405
		Jm.m2 2 Razem:	18.0405
1.43.3.	KNR 02-02-0901-0100	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. [461.185-176.44]	284.7450
		Jm. m2 Razem:	284.7450
1.44 4.	KNR 04-01-221-0300	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 [(1.32*2+4.2)*1.1+(1.32*2+3.6)*1.1]	14.3880
		Jm. m2 Razem:	14.3880
1.45.	KNR 02-02-0902-0400	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie [(3.15*2+1.45)*20033]	4.6500
		Jm. m2 Razem:	4.6500
1.46.	KNR 04-01-041-0600	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm [1.3*4.2+1.3*3.6]	10.1400
		Jm. m2 Razem:	10.1400
1.47.7.	KNR 02-02-0503-0300	Krawędzie balkonów i loggi = z blachy ocynkowanej = wariant 1 [1.52*4.85+1.52*3.85]	13.2240
		Jm. m2 Razem:	13.2240
1.48.8.	KNR 04-01-221-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych = wariant 1 [14.388]	14.3880
		Jm.m2 t Razem:	14.3880
1.49.9.	KNR:W 02-02-1510-1000 0 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych = tynków gładkich bez gruntowania [176.444] 1 UWAGI: Farba silikonowa LOTUS Effekt kolor 31337(73) C1, 31423(57) C1	176.4400
		Jm. m2 Razem:	176.4400
1.50 0.	KNR:W 02-02-1510-1200 - 1 2	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych [176.441]	176.4400
		Jm. m2 Razem:	176.4400
1.51 1.	KNR 02-02-0904-0100	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) [21195] 1	21.9500
		Jm. m2 Razem:	21195.00
1.52.	KNR:W 02-02-1510-1000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych = tynków gładkich bez gruntowania [21.955] UWAGI: Farba silikonowa	21.9500
		Jm. m2 Razem:	21.9500
1.53 3.	KNR 00-177-280 0-01000	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekka-mokra wraz z przyg.podłoża i ręczne wyk. wypraw.elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki = wariant 2 [284.745]	284.7450
		Jm. m2 Razem:	284.7450

YIT