

ul. WARYNSKIEGO - 9

ul. WARYNSKIEGO - 9

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość c
elewacja			
1	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - bud. gładki (0,55+0,35+0,55+2,85+0,55+4,35+)*6,7 szczyty 11,15*3,35+3,10*11,15*0,5+11,15*2,2, 5 -otwory parter = (1,20*2,0+11,25*2,0+0,80*1,56+0,65*1,0*2,0+1,20*2,0) -otwory piętro = (1,50*1,40+0,85*1,40+0,92*11,30+0,87*11,32*3) -otwory brama = 2,85*2,90 oficyna (11,4+0,50)*5,50 + 5, 7 szczyty 6,05*3,70+(6,05*2,55)+0,5*0,55*2,57, 5*2, 5 -otwory = (11,30*11,30+11,20*11,95+0,95*11,35*3+0,78*11,0+0,80*11,0*4)*0,15	m2	121,940
		m2	82,510
		m2	-9,8000
		m2	-8,115
		m2	-8,2655
		m2	88,3550
		m2	48,6888
		m2	-12,118
	razem	m2	310,2200
2	KNR 4401 0701/05 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ocieplenie bud. gładki (1,2+2,2+11,25+2,2+0,8+11,5*2+0,8+2,2*3+2,2*2,5+11,5+1,4*2+0,85+1,4*2+0,92+1,5*2+0,97+1,32*2*3)*0,15 oficyna (11,3+1,3*2,2+1,25+2,60+0,95+2,35+0,78+11,380+11,4)*0,15	m2	6,497
		m2	11,979
	razem	m2	110,7702
3	KNR 4401 0337/01 Wykucie huzdźbionych głębokości i szerokości 1/4x1/2 zęby gwintowane dla nagrobka z zaprawy cementowej (schowanie przewodów) 8,6670+8,0+2,0	m	11,110
	razem	m	11,170
4	KNR 2-02 0902/01 Tynki zwykłe kategorii III Ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	121,110
5	KNR 2-02 0902/03 Tynki zwykłe kategorii III oścież o szerokości do 15cm wykonywane ręcznie	m2	110,7702
6	KNR 2-02 0907 0207/01 Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m całkowitej całk 33,7*0,5 = (0,8*8,1,88+4,281,88)*0,5	m2	168,385 (1
		m2	-7,789
	razem	m2	9,070
7	KNR 2-02 0912/07 Profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40cm wykonywane ręcznie (gzymsy międzyokienne) 32,2	m	12,090
	razem	m	32,200
8	KNR 2-02 0912/06 Profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 85cm wykonywane ręcznie (gzymsy oficynne)	m	14,10000
9	KNR 4-01 0419/01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m	szk	2,000
10	KNR 4401 0735/07 Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach przykrytych blachą spadzistą (2,45+0,4)*2*1,7+(11,25+0,4)*2*1,71	m2	15,3000
	razem	m2	11,110
11	KNR 4-01 0779/04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków wędzającym się ponad 5m2	m2	133,500
12	KNR 0-23 266 1/02 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLASS UNI-GRUNT 284,5+322,00+1,75	m2	334,1000
	razem	m2	334,12000
13	KNR 2-02 51505/10 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - bez gruntowania, dwukrotnie - tynki silikonowe	m2	34,000
14	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku bud. (1,5+1,2+1,5+0,85+0,92+0,87*3+1,32+1,5*0,26, 2,5 oficyna (1,5+0,95*3+0,78+0,84)*0,25	m2	2,850
		m2	2,0811
	razem	m2	4,9311
15	KNR 2-02 02 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	4,993
16	KNR 4-01 0533/05 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,7*2	m	13,400
	razem	m	13,400
17	KNR 2-02 02 0519/03 Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy nadającej się	m	20,100
	razem	m	20,100
18	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	20,100

REMONTOWE- bud, mieszkaln v

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
18.2		m	182.02
19	KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłej o średnicy 155mm	m	182.02
20	KNR 0-19 0929/06 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna PCW o powierzchni do 1,5m2 partier pigmo 11,5*9,44+0,85*10,4+8,92*1,54+3,2*4*2*1,5+1,2*4 szczyt 1,0*1,80+0,90*2,40 oficyna 11,5*9,44+0,90*1,55*9,44+7,8*1,30+0,35*9,57+3,80*1,6*3+0,75*0,95+0,90*1,0*3	m2	9.950
21	KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednobrzędowe lowe 1120*2140+2120*20*2,20	m2	1.600
22	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	m2	5.019
23	KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	m2	5.019
24	KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm grubości 5cm i wcałnięciu warstw 4 grubości 2cm na podłożu gruntowym	m3	1.108
25	KNR 4-01 0414/11 Wymiana desek czolowych (OFICYNIA)	m	15.500
26	KNR 2-02 1504/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	150.000
27	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	9.501
28	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	9.501
29	Kalkulacja indywidualna opłata za wysypisko	1	15.202
30	malowanie dachu na oficyjni e	m2	1.419
31	KNR 7-12 0103/01 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	87.410
32	KNR 7-12 0204/01 Malowanie podzłem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych pełnościennych -dach oficyny	m2	87.410
33	KNR 7-12 0204/01 Malowanie podzłem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, konstrukcji stalowych, 1. , pełnościennych -druga warstwa (zaastosować współczynniki do rob. o,85 i materiału 0,95	m2	87.410
34	KNR 4-01 0205/06 Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szk	1.000
35	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych grubości do 15cm	m3	3.257
36	KNR 2-02 11 109/02 Okładziny schodów elementami prefabrykowanymi lastykami	m2	16.540

SPEKTOR