

Protokół typowania robót z dnia 29.06.2009 roku


**Wykonania remontu ciągów pieszo jezdnych wzdłuż budynku
przy ulicy Em. Piłate 20**

I. Zakres robót do wykonania

1. Uzupełnienie krawężników i obrzeży zgodnie z załączonym szkicem
2. Regulacja pionowa krat ulicznych i zaworów wodociągowych
3. Wykonanie nowej nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowej
4. Montaż szlabanu przy wjeździe na parking sterowanego pilotem

Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót.

II. Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane (Dz. U z 2006 roku nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZORU
Robot budowlanych

Józef Duda
Jedynolitec Sp. z o.o.

Przebudowa drogi osiedlowej i parking wzdłuż budynku przy ul. E. Plater 20

Nr	Podstawa, opis robót	Jedn	Ilość
1	KNR 2-31 0103/01 Rozetranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej wjazd w osiedle i przy b. budynku trafostacji 54+5	mt	59,00(0)0
2	KNR 2-31 0401/04 Roboty w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe o rvc pod trzypiętrem przy budynku b. trafostacji oraz przy wjeździe w osiedle 54+27	mt	59,00(0)0
3	KNR 2-31 0401/03 Roboty w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	mt	81,00(0)0
4	KNR 2-31 0401/02 Roboty w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z typem i rodzajem spoin zaprawa cementowa obrzeżenie przy wjeździe w osiedle 54	mt	17,00(0)0
5	KNR 1-01 0815/03 Roboty w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 60x60cm na podsypce piaskowej, z typem i rodzajem spoin zaprawa cementowa obrzeżenie przy wjeździe w osiedle 54	mt	54,00(0)0
6	KNR 2-02 0511/05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej profilowanie nawierzchni chodników z nadaniem odpowiednich spadków z wykorzystaniem kostki brukowej z identyfikacją 54	mr2	54,00(0)0
7	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej (44,1+52,3)*0,5*13,1+27,1*8,1+(12,2+10,1)*0,5*4,1+28*8,14, 1	mr2	54,00(0)0
8	KNR 2-31 1406/04 Regulacja urządzeń wodociagowych i gazowych	szl	1,00(0)0
9	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionów i urządzeń hydraulicznych	szl	4,00(0)0
10	KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, przezbroń budynku	szl	4,00(0)0
11	analiza własna Montaż szlabantu przy wjeździe sterowanego pilotem, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej	szl	1,00(0)0

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
mgr Ryszard Olków

26.06.2004,