

Protokół typowania robót z dnia 08.07.2009 roku

Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utworzeniem placu przy budynku przy ul. Waryńskiego 27 w Sztumie

I. Zakres robót do wykonania

1. Rozbiórka starych obrzeży, krawężników i płytek chodnikowych
2. Regulacja krat ulicznych i studzienek rewizyjnych
3. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej

Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót.

II. Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane (Dz. U z 2006 roku nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZORU
Prac Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SIWZA 01

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
Wiesław Lange

UTWARDZENIE PLACU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilości
1	KNR 2-31 0813/00 Rozebrawie konstrukcji betonowych (stare betony) 27+25	m3	52,000
2	KNR 2-31 0815/06 Rozbicie chodników, wysypki przystankowych przejazdów pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsyppce cementowo-piaskowej (Trelinka)	m2	161,000
3	KNR 2-31 0401/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	698,500
4	KNR 2-31 0401/01 Rowki w gruncie kategorii I-III o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	52,000
5	KNR 2-31 0407/0500 Porzecz betonowa w wymiarach 30x8cm na podsyppce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15,0+144,0	m	2,000
6	KNR 2-31 0407/0500 Porzecz betonowa w wymiarach 20x8cm na podsyppce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	29,000
7	KNR 2-31 0407/0500 Porzecz betonowa w wymiarach 12x25cm wtopione na podsyppce piaskowej, j - -	m	50,500
8	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratki żelaznych ulicznych	m	7,500
9	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włazów kanałowych	m	1,000
10	KNR 2-31 0524/04 Studzienki żelazne podwieszane kamionkowe, o średnicy 300mm	szt	4,000
11	KNR 2-31 0524/04 Studzienki żelazne podwieszane kamionkowe, o średnicy 300mm	szt	1,000
12	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsyppce cementowo-piaskowej 50,0+120,0+3,0+6,0+2,0+2,0+4,50+177,0	m2	698,500
13	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsyppce piaskowej 50,0+0,85	m2	42,500
14	KNR 4-01 0108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczyimi na odległość do 1km 161*01,0	m3	16,100
15	KNR 4-01 0108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczyimi na każdą następną 1km ponad 1km *4,4 km	m3	16,100
		m3	166,000

INSPEKTOR NADZORU
Robot Bud
Zdzisław
Upr. Bud

