

PROTOKÓŁ

Typowania robót do przedmiaru przeprowadzenia prac remontowych na budynku Kościuszki 20 w Suwałkach – wymiana pokrycia dachu – przetarg nieograniczony.


- prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 150
- organizacja ruchu i zajęcie pasa drogowego przy budynku
- rozebranie istniejącego pokrycia dachu z eternitu falistego. Powierzchnia dachu 486,345 m². Elementy z rozbiórki należy składować zgodnie z ustawą z dnia 02.04.2004r Dziennik Ustaw Nr 711 poz. 649.
- złożony eternit przewieźć na plac działu konserwacji ZBM ul. Włocławska 322
- przemurzenie kominów – główek z cegły klinkierowej
- ułożenie folii wstępnego krycia na istniejących krokwiach, przymocowanie kontrlat o przekroju min. 25x60
- ołacenie połaci dachu latami 38x50 w rozstawie ponad 24 cm z tarcicy impregnowanej
- wykonanie orynnowania i montaż rur spustowych z profili stalowych powlekanych
- montaż wylazu dachowego
- pokrycie dachu blachą powleką – panele samonośne z profilem usztywniającym MAXI CLASK w kolorze utlenionej miedzi z zachowaniem dotychczasowej formy wykładki dachu.
- montaż wylazów dachowych
- montaż wywiewek kanalizacyjnych
- montaż barier śniegowych
- montaż systemowych ław kominarskich
- prowadzenie dziennika budowy-remontu
- wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymogami i przepisami technicznymi robót dekarских

Jen Wincenty Zaręba

Insp. nadz. bud. Kozł. Budowlanych
Of. Gł. bud. SUW-66/81

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kościszki 20 - wymiana pokrycia					
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku $16.5 \times 16 + 2.5 \times 4.08 + 2.5 \times 4.23 + 9.0 \times 8.0 + 25.7 \times 5.5$	m ²	486.345	486.345
2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźby dachowych - otacenie dachu o odstępie lat 16 486.345	m ²	486.345	486.345
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kapek, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(16.5 \times 3 + 2.5 \times 2.5 + 25.7 \times 2 + 9.0 \times 2 + 19 \times 2) \times 0.3$	m ²	48.570	48.570
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $16.5 \times 2 + 2.5 \times 2 + 9.0 \times 2 + 19 \times 2$	m	91.700	91.700
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku $7.5 \times 5 + 3.5 \times 3 + 3.5 \times 2$	m	55.000	55.000
6	KNR 4-01 0530-01	Rozebranie kominów wolnostojących $2.6 \times 0.62 \times 2 + 1.14 \times 0.62 \times 2 + 11.6 \times 1.14 + 0.6 \times 0.62 \times 2.9 + (1.0 + 0.68 + 0.68 + 0.68) \times 2.38$	m ³	23.684	23.684
7	KNR-W 4-01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm $16 \times 16 + 8 \times 32 + 5.8 \times 28$	m	674.400	674.400
8	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 486.345	m ²	486.345	486.345
9	KNR 2-02 0410-04	Ołoczenie połaci dachowych blachami 38x50 mm o odstępie 22 cm z tarcicy nasyc. 486.345	m ²	486.345	486.345
10	KNR 0-15 0520-01	Pokrycie dachów panelami samonośnymi o wymiarach 4.2x0.442 m i wymiarach modułu 20x42 cm z profilem usztywniającym z blachy tłoczonej modyfikowanej w odstępach maksymalnych (1.2 m) - Analogia blachy powłokowej MAXI CLASSIK RAUTARROLK Polska Pural 486.345	m ²	486.345	486.345
11	KNR 4-01 0310-02	Przemocowanie kominów z cegieł o przekroju ponad 0.5 m ³ 23.684 x 0.735	m ³	17.763	17.763
12	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2 x 1/2 ceg = główki kominowe cegła klinkierowa pełna 23.684 x 0.25	m ³	5.921	5.921
13	KNR NKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - wylazy dachowe 4	kpl	4.000	4.000
14	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich - analogia - ławy systemowe 4 x 3 x 3 x 2 x 2	m	14.000	14.000
15	KNR 0-15 0528-04	Rynny dachowe PCV o szer. 15.0 cm - analogia stalowe powłokane $16.6 \times 2 + 2.5 \times 2 + 25.7 \times 2 + 9.0 \times 2$	m	91.900	91.900
16	KNR 0-15 0529-03	Rury spustowe PCV o śr. 10.0 i 11.0 cm - stalowe powłokane 55.0	m	55.000	55.000
17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozp. ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pasy podrynnowe, wiatrownice, kalenica kominy $(16.6 \times 2 + 2.5 \times 2 + 9.0 \times 2 + 25.7 \times 2 + 19.0 \times 2 + 7.0 \times 2 + 25.7 \times 2) \times 0.32$	m ²	59.264	59.264

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km $23.684+486.345*0.02$	m ³		
			m ³	33.411	
				RAZEM	33.411
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 $23.684+486.345*0.02$	m ³		
			m ³	33.411	
				RAZEM	33.411
20	Wycena własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		33.411	m ³	33.411	
				RAZEM	33.411


 Jan Włodarczyk
 Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
 NIP 14.601.50.01 SUW-66/81