

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
<b>1.1 Przebudowa kablowych linii energetycznych nN (sterowniczych i zasilających przepompownie głębinowe)</b>		
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	441,0000
Kabel YAKY 4x120	m	70,7200
Kabel YAKY 4x150	m	316,1600
Kabel YAKY 4x185	m	420,1600
Kabel YAKY 4x240	m	18,7200
Kabel YKSY 15x2,5	m	345,2800
Kabel YKSY 7x2,5	m	547,0400
Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKY 4x120 ze złączkami	kpl.	1,0000
Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKY 4x150 ze złączkami	kpl.	3,0000
Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKY 4x185 ze złączkami	kpl.	2,0000
Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKY 4x240 ze złączkami	kpl.	1,0000
Mufa kablowa przelotowa dla kabla sterowniczego YKSY 15x2,5 ze złączkami	kpl.	1,0000
Mufa kablowa przelotowa dla kabla sterowniczego YKSY 7x2,5 ze złączkami	kpl.	8,0000
Opaski kablowe	szt.	189,1200
Oznaczniki niepalne na przewody	szt.	213,6000
Palczatka termokurczliwa dla YAKY 4x120	szt.	1,0000
Palczatka termokurczliwa dla YAKY 4x150	szt.	1,0000
Palczatka termokurczliwa dla YAKY 4x185	szt.	1,0000
Piasek	m <sup>3</sup>	41,5720
Rura osłonowa HDPE 110	m	198,6400
słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	16,0000
Uszczelniacz do przepustów (dławica czopowa)	szt	96,0000
<b>1.2 Roboty demontażowe i dodatkowe</b>		
Nasiona traw	kg	0,8500
Ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	4,2500