Nazwa węzła	Hektometr i odległości	Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Proj. spadek kanału, odległość	Długość odcinka	Zagłęb. dna względem terenu proj.	Rzędna dna proj. kanału	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna projektowanego terenu
D24					2,55	168,08	170,68	170,63
Wp37	10,72	Dz200 PVC-U	L=12,50 i=56,8 ‰	12,50	1,90	168,79	170,78	170,69
	12,50							

P.p.=160,00

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

168,08

ist.WODA DN100, rz.osi=168,20

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D24					0,99	169,64	170,68	170,63
Wp37	4,50	Dz200 PVC-U	L=4,50 i=150 ‰	4,50	0,27	168,12	170,56	170,56
	4,50							

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

168,08

ist.WODA DN100, rz.osi=168,20

proj.E kanał, gł.osi=0,80

ist.T, gł.osi=0,80

proj. odwodnienie liniowe

D25 Wp38					1,72	168,50	170,30	170,22
	2,50	Dz200 PVC-U	i=10 ‰ L=2,50	2,50	1,65	168,53	170,20	170,18
	2,50							

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

167,62

ist.WODA DN100, rz.osi=168,37

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D26 Wp39					1,70	167,35	169,40	169,05
	2,50	Dz200 PVC-U	i=52 ‰ L=2,50	2,50	1,65	167,48	169,22	169,13
	2,50							

P.p.=155,00

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

167,11

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D27 Wp40					1,60	166,43	168,15	168,03
	2,00	Dz200 PVC-U	i=70,3 ‰ L=2,00	2,00	1,40	166,58	168,28	167,98
	2,00							

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

166,19

ist.WODA DN100, rz.osi=166,22

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D28					1,27	166,58	168,00	167,85
Wp41	12,50	Dz200 PVC-U	L=12,50 i=16,8 ‰	12,50	1,40	166,79	168,10	168,19
	12,50							

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

166,08

ist.WODA DN100, rz.osi=165,89

proj.E kanał, gł.osi=0,80

proj.oświetlenie, gł.osi=0,80

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D28					1,68	166,17	168,00	167,85
Wp42	12,50	Dz200 PVC-U	L=12,50 i=10 ‰	12,50	1,90	166,29	168,20	168,19
	12,50							

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

166,08

ist.WODA DN100, rz.osi=165,89

proj.oświetlenie, gł.osi=0,80

ist.KS DN200, rz.osi=166,75

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D29 Wp43-44		Dz200 PVC-U Dz315 PVC-U			1,34	166,48	167,85	167,82
	8,00		L=8,50 i=10 ‰	8,00	1,17	166,56	167,95	167,73
	8,50			0,50	1,16	166,57	167,95	167,73

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

165,98

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D29 Wp45-46		Dz200 PVC-U Dz315 PVC-U			1,24	166,58	167,85	167,82
	5,75		L=9,00 i=10 ‰	8,50				
	8,50			0,50	1,06	166,67	167,95	167,73
	9,00				1,05	166,68	167,95	167,73

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

165,98

ist.KS DN200, rz.osi=166,45

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D38					3,07	165,65	168,72	168,72
Wp47	10,00	Dz200 PVC-U	L=10,00 i=120 ‰	10,00	1,90	166,85	168,75	168,75
	10,00							

ist. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

165,65

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D30					2,34	166,18	168,60	168,52
Wp48	4,50	Dz200 PVC-U	i=89 ‰ L=4,50	4,50	1,90	166,60	168,30	168,50
	4,50							

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

165,86

ist.KS DN200, rz.osi=166,26

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m podkrawężnikowa z wpustem ściekowym typ D400

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
podsypka wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

D30					2,24	166,28	168,60	168,52
017	5,76	Dz200 PVC-U	L=11,00 i=150 ‰	11,00				
	11,00				0,27	167,96	168,16	168,23

proj. studnia z kręgów bet. D1,0m z włazem żeliwnym kl. D400 (typ ciężki)

165,86

proj.oświetlenie, gł.osi=0,80

ist.KS DN200, rz.osi=166,27

ist.eN, rz.osi=166,18

proj. studnia z kręgów bet. D 0,5m z wpustem ściekowym typ D400

Wp37 — proj. jezdnia — Wp38 — proj. jezdnia — Wp39 — proj. jezdnia — Wp40 — proj. jezdnia — Wp41 — proj. jezdnia — Wp42 — proj. jezdnia — Wp43-44 — proj. jezdnia — Wp45-46 — proj. jezdnia — Wp47 — proj. jezdnia — Wp48 — proj. jezdnia — 017 — proj. zjazd

RK PROJECT Karol Rozkiewski 16 - 400 Suwałki ul. Pułaskiego 58/20 tel. kom. 697 032 385 email: karol.rozkiewski@gmail.com	
Nazwa rysunku:	PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 6
Skala:	1:100/500
Obiekt:	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Wł. Jagiełły wraz z sięgaczami
Data:	VII.2014.
Stadium:	PW
Nr rysunku:	3/6
Branża/Projektant:	Podpis
SANITARNA: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	