

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 2
Obiekt	Budowa ul. 41 Pułku Piechoty od km 0+000,00 do km 0+165,60

ul. 41 Pułku Piechoty od km 0+000,00 do km 0+165,60

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+004,50	0,00	19,28							0,00
0+014,00	0,07	6,36	9,50	0,35	121,80	0,35	121,45		121,45
0+025,00	0,10	5,87	11,00	0,95	67,29	0,95	66,34		187,78
0+050,00	1,12	4,45	25,00	15,23	129,01	15,23	113,78		301,56
0+075,00	0,00	5,62	25,00	13,99	125,91	13,99	111,92		413,48
0+100,00	0,03	5,59	25,00	0,42	140,15	0,42	139,73		553,21
0+125,00	0,34	4,90	25,00	4,73	131,09	4,73	126,36		679,57
0+134,00	0,31	6,03	9,00	2,94	49,20	2,94	46,26		725,82
0+146,00	0,33	5,65	12,00	3,83	70,10	3,83	66,28		792,10
0+153,00	0,23	8,56	7,00	1,95	49,73	1,95	47,79		839,88
0+165,60	0,58	10,75	12,60	5,08	121,64	5,08	116,56		956,45
RAZEM				49,48	1005,92	49,48			

Nadmiar WYKOP 956,45m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Sięgacz od km 0+000,00 do km 0+032,10

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+003,00	0,00	13,65							0,00
0+014,00	0,29	4,05	11,00	1,59	97,31	1,59	95,72		95,72
0+025,00	0,47	3,95	11,00	4,18	43,99	4,18	39,82		135,54
0+032,10	0,22	3,10	7,10	2,45	25,02	2,45	22,57		158,11
RAZEM				8,22	166,33	8,22			

Nadmiar WYKOP 158,11m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP