

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 4

Nazwa projektu		Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 2											
Obiekt		Budowa ul. 41 Pułku Piechoty od km 0+000,00 do km 0+165,60											
L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów			Krawężnik betonowy 15x30 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Chodniki				Zieleniec	Uwagi
			Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Bet. kostka brukowa gr. 8 cm			Bet. kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa nat. stab. mech. gr. 10 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	humus 10 cm	
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[mb]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+018,00 - 0+125,00	LEWA	256,3	256,3	256,3	109,3	104,8	40,6	40,6	40,6	28,7	34,3	A110PS L=42,0 m
2	0+031,00	PRAWA	11,1	11,1	11,1	6,0	4,0	84,0	84,0	84,0	49,2	31,8	A110PS L=5,0 m
3	0+046,50	PRAWA	8,6	8,6	8,6	5,0	3,0	29,5	29,5	29,5	12,5	-	A110PS L=4,0 m
4	0+073,50	PRAWA	9,6	9,6	9,6	5,0	3,0	58,7	58,7	58,7	24,0	-	A110PS L=7,5 m
5	0+089,50 - 0+097,50	PRAWA	21,0	21,0	21,0	10,0	8,0	34,5	34,5	34,5	14,3	-	A110PS L=9,0 m
6	0+106,50	PRAWA	9,6	9,6	9,6	5,0	3,0	17,5	17,5	17,5	7,5	-	A110PS L=4,0 m
7	0+129,00 - 0+143,50	PRAWA	33,8	33,8	33,8	14,7	13,0	104,7	104,7	104,7	43,8	-	A110PS L=15,0 m
8	0+157,00	LEWA	15,5	15,5	15,5	7,0	11,6	-	-	-	-	209,5	
9	0+017,00	LEWA	10,5	10,5	10,5	5,5	4,5	28,0	28,0	28,0	11,0	-	A110PS L=9,5 m
10	0+022,00	LEWA	10,5	10,5	10,5	5,5	4,5	-	-	-	-	-	
11	0+022,00	PRAWA	15,9	15,9	15,9	6,0	4,0	-	-	-	-	37,6	
12	0+032,10	LEWA	15,8	15,8	15,8	7,5	11,8	11,0	11,0	11,0	6,5	-	A110PS L=4,0 m
SUMA:			418,2	418,2	418,2	186,5	175,2	408,5	408,5	408,5	197,5	313,2	A110PS L=100,0 m