

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn.: **Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. T. Kościuszki a ul. T. Noniewicza w Suwałkach**

Zadanie obejmuje:

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi,
- wymiana przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów deszczowych na nowe,
- regulacja włączów kanałowych oraz zaworów wodociągowych,
- regulacja studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą pokrywy na typ ciężki,
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej, betonowej, krawężników betonowych, obrzeży, nawierzchni z płytek 35x35x5, 50x50x7 oraz nawierzchni z kostki betonowej,
- roboty ziemne, wywóz gruntu, przemieszczanie gruntu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem,
- profilowanie i zagęszczanie koryta, ustawianie krawężników betonowych o wymiarach; 15x30cm i 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm wraz z wykonaniem rowków pod ławy betonowe w gruncie kategorii I-II i wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C-12/15,
- profilowanie i zagęszczanie koryta, ustawianie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem rowków pod obrzeża,
- droga wraz z podłączeniem do istniejącego parkingu - wykonywanie konstrukcji nawierzchni jezdni - profilowanie i zagęszczanie, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm z dodatkiem 50% łamanego o gr. 20cm, kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm,
- utwardzenie nawierzchni dojazdu - profilowanie i zagęszczanie, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm z dodatkiem 50% łamanego o gr. 20cm,
- chodniki wraz z podłączeniami do istniejących chodników - wykonywanie konstrukcji - profilowanie i zagęszczanie, warstwa z kruszywa naturalnego o gr. 15cm, kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm,
- wykonanie trawników z mieszanki trawnikowej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej rozłożyć 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwę ziemi urodzajnej należy nawieść co najmniej 3cm kompostu i wymieszać za pomocą glebogryzarki, wygrabić, wyprofilować i zawałować wałem gładkim, zasiać trawę i podlać zraszaczem lub węzłem z dyszą rozpylającą). Na poboczach i skarpach.
- dostawa i montaż ławek parkowych,
- dostawa i montaż koszy na śmieci.