

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn.: „Budowa ulicy Legionów w Suwałkach”

Zadanie obejmuje:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,
- przebudowa 2 hydrantów wraz z wymianą skrzynek wodociągowych,
- budowa wodociągu wraz z przyłączami,
- regulacja wraz z wymianą włączów na studniach,
- przestawienie istniejących 2 słupów oświetlenia ulicznego,
- montaż 2 słupów oświetleniowych wraz z lampami,
- wykonanie rowków pod ławy betonowe w gruncie kategorii I-II pod krawężniki, profilowanie i zagęszczanie koryta - ustawianie krawężników betonowych o wymiarach; 15x30cm i 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C-10/12,
- wykonanie rowków pod ławy betonowe pod obrzeża betonowe, profilowanie i zagęszczanie koryta
- ustawianie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C-10/12,
- droga główna - wykonywanie konstrukcji nawierzchni jezdni - profilowanie i zagęszczanie koryta, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C50/30 o grubości 20cm, kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm,
- parkingi - wykonywanie konstrukcji nawierzchni parkingu - profilowanie i zagęszczanie koryta, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C50/30 o grubości 15cm, kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm,
- zjazdy na posesje - wykonywanie konstrukcji nawierzchni zjazdu - profilowanie i zagęszczanie koryta, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C50/30 o grubości 15cm, kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm,
- chodniki - wykonywanie konstrukcji - profilowanie i zagęszczanie koryta, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C50/30 o grubości 15cm, kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie trawników z mieszanki trawnikowej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej rozłożyć 10 cm ziemi urodzajnej (na warstwę ziemi urodzajnej należy nawieść co najmniej 3cm kompostu i wymieszać za pomocą glebogryzarki, wygrabić, wyprofilować i zawałować wałem gładkim, zasiać trawę i podlać zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą). Na poboczach i skarpach.

Zakres robót przedstawiony jest na rysunku – Zakresy robót.