

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części:

**Część 1.** Modernizacja dwóch łazienek w pawilonie III budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmitta w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13, na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod.32999/14, stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Remont łazienek polegać będzie między innymi na: demontażu i wymianie urządzeń sanitarnych, elektrycznych, rozebraniu wykładziny ściennej i posadzek z płytek, wymianie stolarki drzwiowej, montażu systemowych ścianek sanitarnych, wykonaniu posadzek z kamieni sztucznych, wykonaniu tynków, licowaniu ścian płytkami, dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi ścian i sufitów (załącznik graficzny nr 1).

**Część 2.** Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Korczaka 4A, na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod.10382/1, stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Przedszkola nr 3 w Suwałkach.

Remont polegać będzie między innymi na wymianie: posadzek z płytek ceramicznych, wykładziny ściennej z płytek, urządzeń sanitarnych, osprzętu elektrycznego, okien zespolonych i stolarki drzwiowej, wykonaniu tynków z trzykrotnym malowaniem podłogi gipsowych farbami emulsyjnymi, montażu systemowych ścianek sanitarnych (załącznik graficzny nr 2).

**Część 3.** Modernizacja dwóch sal zajęć, dwóch gabinetów terapeutycznych i sekretariatu oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Putry 4B, na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod. 21548 stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Przedszkola 8 w Suwałkach.

Remont polegać będzie między innymi na: wykonaniu tynków jednowarstwowych, dwukrotnym ich malowaniu, dostawie i montażu osłon grzejnikowych z lakierowanej płyty MDF, dostawie i montażu opraw oświetleniowych z modułem awaryjnym, obsadzeniu kraterki wentylacyjnych w ścianach, montażu gniazd instalacyjnych wtyczkowych ( załącznik graficzny nr 3).

**Część 4.** Wymiana stolarki okiennej w dwóch salach 312, 317 oraz wyposażenie okien w rolety przeciw słoneczne w salach 312, 317 i 219 w Zespole Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51 na nieruchomości oznaczonej działką o nr geod. 23669, stanowiącą własność Gminy Miasta Suwałki będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach.

Wymiana stolarki okiennej dotyczy wymiany okien zespolonych rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych na okna z PCV o powierzchni ponad 2,5m<sup>2</sup> w sali 312 - 2szt, w sali 317- 3 szt.

Okna białe, z zestawem szybowym dwukomorowym z szybą bezpieczną jednostronnie, o współczynniku przenikania ciepła U dla całego okna nie wyższym niż 0,9 z nawiewnikami higrosterowalnymi. Wyposażenie w rolety 5-cio skrzydłowych okien odpowiednio w salach: 219 - 4 szt., 312 - 3 szt., 317 - 3 szt.

**Część 5.** Położenie kostki brukowej na części chodników oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej pod potrzeby placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach, ul. Buczka 41, na nieruchomości oznaczonej działkami o nr geod. 32177 i 32178, stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki będącymi w trwałym zarządzie Przedszkola nr 1 w Suwałkach. Planuje się między innymi: wymianę części nawierzchni chodników z płytek chodnikowych i betonu na kostkę betonową gr. 6 i 8 cm oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw.

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną bezpieczną na podbudowie z kruszyw, koloru czerwonego. Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy,

niedopuszczalne jest zastosowanie nawierzchni prefabrykowanej. Warstwa zasadnicza nośna wykonana jest z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego (grubość min. 3,5 cm) oraz warstwy wierzchniej użytkowej z granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego (grubość ok. 10 mm). Nawierzchnia musi bezwzględnie spełniać wymagania normy PN EN 1177 w zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC do 1,60 m (załącznik graficzny nr 4).

**Część 6.** Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach oraz wykonanie części ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem budynku i placu zabaw poprzez zamontowanie czujników i zamka szyfrowego przy budynku Przedszkola nr 5 w Suwałkach, ul. Witosa 4, na nieruchomości oznaczonej działkami o nr geod. 21664, 21663, 21660 stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki będącymi w trwałym zarządzie Przedszkola nr 5 w Suwałkach.

Remont polegać będzie między innymi: na rozebraniu chodników z płytek betonowych i drogi z płyt drogowych, ułożeniu kostki betonowej gr.6cm i 8cm (kolorowej), dostawy i montażu systemowego ogrodzenia panelowego z siatki oraz montażu zamka szyfrowego i czujników wejścia i wyjścia (załącznik graficzny nr 5).

Uwaga :

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed zastosowaniem Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń,
- uzgodnić materiały i ich kolorystykę z dyrektorami placówek oświatowych.