

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

droga startowa DS-1

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE		
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
0+000,00	54,64	0,00						0,00
0+040,00	65,43	0,00	40,00	2401,50	0,00	0,00	-2401,50	-2401,50
0+080,00	24,52	0,14	40,00	1798,96	2,75	2,75	-1796,21	-4197,71
0+120,00	16,33	1,47	40,00	816,93	32,20	32,20	-784,74	-4982,45
0+160,00	0,00	6,88	40,00	326,58	167,02	167,02	-159,55	-5142,00
0+200,00	0,14	12,00	40,00	2,70	377,51	2,70	374,81	-4767,19
0+240,00	0,00	14,53	40,00	2,70	530,49	2,70	527,78	-4239,41
0+280,00	0,01	8,80	40,00	0,26	466,47	0,26	466,21	-3773,20
0+320,00	0,00	7,35	40,00	0,26	322,89	0,26	322,63	-3450,56
0+360,00	0,33	3,09	40,00	6,58	208,75	6,58	202,17	-3248,40
0+400,00	7,08	0,00	40,00	148,10	61,78	61,78	-86,32	-3334,72
0+440,00	3,73	0,64	40,00	216,11	12,87	12,87	-203,24	-3537,96
0+480,00	0,10	5,21	40,00	76,68	117,15	76,68	40,47	-3497,49
0+500,00	0,00	8,40	20,00	1,04	136,14	1,04	135,10	-3362,39
0+520,00	0,00	4,86	20,00	0,00	132,60	0,00	132,60	-3229,78
0+560,00	0,88	2,64	40,00	17,51	149,98	17,51	132,48	-3097,31
0+600,00	4,22	0,40	40,00	101,99	60,84	60,84	-41,15	-3138,46
0+640,00	3,59	0,24	40,00	156,21	12,92	12,92	-143,28	-3281,74
0+680,00	1,27	1,75	40,00	97,07	39,82	39,82	-57,25	-3338,99
0+720,00	0,04	5,51	40,00	26,16	145,16	26,16	119,00	-3219,99
0+760,00	0,04	4,96	40,00	1,66	209,44	1,66	207,78	-3012,22
0+800,00	0,04	4,96	40,00	1,69	198,44	1,69	196,75	-2815,47
0+840,00	0,04	4,96	40,00	1,69	198,44	1,69	196,75	-2618,72
0+880,00	3,93	1,73	40,00	79,41	133,81	79,41	54,39	-2564,33
0+920,00	1,93	2,69	40,00	117,09	88,46	88,46	-28,63	-2592,96
0+960,00	0,26	5,78	40,00	43,66	169,46	43,66	125,80	-2467,16
1+000,00	0,18	6,18	40,00	8,71	239,15	8,71	230,44	-2236,71
1+040,00	0,18	6,14	40,00	7,14	246,30	7,14	239,16	-1997,55
1+080,00	1,40	2,87	40,00	31,54	180,11	31,54	148,56	-1848,99

1+120,00	4,08	1,65	40,00	109,62	90,28	90,28	-19,34	-1868,33
1+160,00	7,29	1,13	40,00	227,51	55,44	55,44	-172,08	-2040,40
1+200,00	3,77	1,69	40,00	221,23	56,24	56,24	-164,99	-2205,39
1+240,00	5,35	1,45	40,00	182,41	62,65	62,65	-119,76	-2325,14
1+280,00	5,04	1,49	40,00	207,82	58,67	58,67	-149,15	-2474,29
1+317,00	5,04	1,49	37,00	186,43	55,01	55,01	-131,41	-2605,71

RAZEM

7624,95 5019,24 1166,35

Nadmiar NASYP 2605,71m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

droga kołowania DK

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	13,11	0,18						0,00
			49,30	391,23	27,40	27,40	-363,83	
0+049,30	2,76	0,93						-363,83
			29,70	49,65	41,91	41,91	-7,74	
0+079,00	0,58	1,89						-371,57
			42,80	12,43	157,75	12,43	145,32	
0+121,80	0,00	5,48						-226,25
			30,00	36,48	175,09	36,48	138,61	
0+151,80	2,43	6,19						-87,64
RAZEM				489,79	402,15	118,22		

Nadmiar NASYP 87,64m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

płyta postojowa PPS

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	
0+000,00	0,00	22,49						0,00
			15,80	0,00	338,53	0,00	338,53	
0+015,80	0,00	20,37						338,53
			36,20	500,01	371,11	371,11	-128,90	
0+052,00	27,62	0,14						209,63
			40,00	1465,85	2,76	2,76	-1463,09	
0+092,00	45,67	0,00						-1253,47
			40,40	2445,82	0,00	0,00	-2445,82	
0+132,40	75,41	0,00						-3699,29
RAZEM				4411,68	712,39	373,87		

Nadmiar NASYP 3699,29m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

droga startowa DS-1

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+000,00	60,70	1,59			
			40,00	2428,00	63,68
0+040,00	60,70	1,59			
			40,00	1842,00	63,68
0+080,00	31,40	1,59			
			40,00	1256,00	63,68
0+120,00	31,40	1,59			
			40,00	879,20	63,68
0+160,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+200,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+240,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+280,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+320,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+360,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+400,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+440,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+480,00	12,56	1,59			
			20,00	251,20	31,84
0+500,00	12,56	1,59			
			20,00	251,20	31,84
0+520,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+560,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+600,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+640,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+680,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+720,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+760,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+800,00	12,56	1,59			
			40,00	502,40	63,68
0+840,00	12,56	1,59			
			40,00	690,80	63,68
0+880,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
0+920,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
0+960,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
1+000,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
1+040,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
1+080,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68

1+120,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
1+160,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
1+200,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
1+240,00	21,98	1,59			
			40,00	879,20	63,68
1+280,00	21,98	1,59			
			37,00	813,26	58,90
1+317,00	21,98	1,59			

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 25242,06 PROJEKTOWANY[m3] = 2096,66

TABELA HUMUSU

droga kołowania DK

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+000,00	33,74	0,60			
			49,30	1114,67	44,07
0+049,30	11,48	1,19			
			29,70	340,96	35,40
0+079,00	11,48	1,19			
			42,80	491,34	51,02
0+121,80	11,48	1,19			
			30,00	624,75	26,82
0+151,80	30,17	0,60			
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 2571,72 PROJEKTOWANY [m3] = 157,31					

TABELA HUMUSU

płyta postojowa PPS

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI		
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]	
0+000,00	32,50	0,80				
			15,80	513,50	12,64	
0+015,80	32,50	0,80				
			36,20	1176,50	43,44	
0+052,00	32,50	1,60				
			40,00	1300,00	64,00	
0+092,00	32,50	1,60				
			40,40	1313,00	64,64	
0+132,40	32,50	1,60				
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] =				4303,00	PROJEKTOWANY [m3] =	184,72

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH I HUMUSU

(na całości inwestycji)

	Wykop [m ³]	Nasyp [m ³]	Humus zdjęcie [m ³]	Humus nałożenie 20 cm [m ³]
droga startowa DS-1	5019,24	7624,95	25242,06	2096,66
droga kołowania DK	402,15	489,79	2571,72	157,31
płyta postojowa PPS	712,39	4411,68	4303,00	184,72
	6133,78	12526,42	32116,78	2438,69