

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH I ROZBIÓRKOWYCH

lp.	element	humus			wykop ziemi pod korytowanie			gruz - rozbiórka nawierzchni			uwaga
		gr. [m]	pow. [m2]	obj. [m3]	gr. [m]	pow. [m2]	obj. [m3]	gr. [m]	pow. [m2]	obj. [m3]	
1	ulica, ciąg pieszo-jezdny, drogi dojazdowe, parking, zjazd, chodnik gr. 0,43m	0,15	2738,50	410,78	0,35	1449,00	507,15	0,08	1449,00	115,92	droga, parking - polbruk
					0,37	2738,50	1013,25	0,06	412,35	24,74	chodnik - polbruk
2	chodnik, deptak, opaska gr. 0,28m	0,15	2288,15	343,22	0,13	2288,15	297,46	0,00	0,00	0,00	
3	deptak gr. 0,35m	0,15	209,50	31,43	0,20	209,50	41,90	0,00	0,00	0,00	
4	chodnik gr. 0,25m	0,15	27,00	4,05	0,10	27,00	2,70	0,00	0,00	0,00	
5	plac gr. 0,47m	0,15	326,80	49,02	0,32	326,80	104,58	0,00	0,00	0,00	
6	plac gr. 0,40m	0,15	94,80	14,22	0,25	94,80	23,70	0,00	0,00	0,00	
7	zjazd gr. 0,35m	0,15	37,10	5,57	0,20	37,10	7,42	0,00	0,00	0,00	
8	droga rowerowa gr. 0,20m	0,15	517,60	77,64	0,05	517,60	25,88	0,00	0,00	0,00	
	suma		6239,45	935,92	suma	7688,45	2024,03	suma	1861,35	140,66	kostka beton