

TABELA OBJĘTOŚCI HUMUSU

Zał. Nr 3

Nazwa projektu	Budowa ulic oraz uzupełnienie uzbrojenia terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 2
Obiekt	Budowa ul. 41 Pułku Piechoty od km 0+000,00 do km 0+165,60

Ul. 41 Pułku Piechoty od km 0+000,00 do km 0+165,60

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+004,50	0,00	0,00			
0+014,00	1,33	0,00	9,50	6,32	0,00
0+025,00	1,18	0,00	11,00	13,79	0,00
0+050,00	1,21	0,00	25,00	29,83	0,00
0+075,00	1,22	0,00	25,00	30,35	0,00
0+100,00	1,25	0,00	25,00	30,90	0,00
0+125,00	0,54	0,00	25,00	22,40	0,00
0+134,00	1,69	0,00	9,00	10,02	0,00
0+146,00	2,45	0,00	12,00	24,84	0,00
0+153,00	2,71	0,00	7,00	18,07	0,00
0+165,60	3,35	0,00	12,60	38,15	0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 224,67 PROJEKTOWANY [m3] = 0,00					

Sięgacz od km 0+000,00 do km 0+032,10

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+003,00	0,64	0,00			
0+014,00	0,71	0,00	11,00	7,43	0,00
0+025,00	0,52	0,00	11,00	6,79	0,00
0+032,10	1,53	0,00	7,10	7,28	0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 21,49 PROJEKTOWANY [m3] = 0,00					