LEGENDA

- 25x25cm – otwory w stropie (poniżej poziomu przekroju)
- 25x25cm – otwory w stropie (ponad poziomem przekroju)
- HP – hydranty Ø52 i Ø25
- – kratki ściekowe
- – złączki do węża
- TE3.5.07 – rozdzielnie elektryczne
- – obudowane piony kanalizacyjne, ciepłej i zimnej wody, deszczowe (szczegółowe oznaczenia i przebiegi w projekcie branżowym – TOM III)

UWAGI

- wymiary sprawdzić na budowie
- wylewkę posadzkową cementową zbrojoną zdylatować obwodowo od ściany 1cm styropianem oraz w osiach modularnych
- ściany działowe na poziomie −3,60, −2,80 oraz szachty wentylacyjne przy pom. 0.19, 0.23 na poziomie 0,00 oraz przy pom.1.38, 1.56 na poziomie +4,29 wykonać z bloczków wapienno-piaskowych gr.15cm
- pozostałe pomieszczenia suche na poziomach 0,00 i 4,29 wykonać w technologii lekkiej ścian g-k (dwie obustronne warstwy płyty GKB na stelażu systemowym 75 gr.12,5cm
- w pomieszczeniach mokrych (łazienki, WC) na poziomach 0,00 i 4,29 jako warstwę wierzchną zastosować płytę g-k wodoodporną GKB
- w pomieszczeniach o wilgotności stale przekraczającej 80% na poziomach 0,00 i 4,29 (prysznice publiczne, sauny, pom.bicza szkockiego, pomieszczenia w halach basenowych) jako warstwę wierzchną ścian lekkich g-k zastosować płytę cementową.
- wymiarowanie otworów w stropach pokazano w branży konstrukcyjnej
- otwory w ścianach na przewody wentylacyjne pokazano na rzutach i przekrojach
- instalację wentylacyjną wykonać przed wybudowaniem ścian działowych w systemie płyt g-k na ruszcie systemowym
- ściany murowane kotwić wzajemnie i kotwić do ścian konstrukcyjnych.
- rozmieszczenie i wielkość otworów spustów , przepustów w konstrukcjach żelbetowych niecek basenowych, przelewów itp. wykonać na podstawie rysunków zawartych w opracowaniu pt "TOM V– INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ"
- detale o symbolach DB znajdują się w opracowaniu pt "Detale wykonawcze – Detale części basenowej"
- detale o symbolach DE znajdują się w opracowaniu pt "Detale wykonawcze – Detale elewacji"
- detale o symbolach BS znajdują się w opracowaniu pt "Detale wykonawcze – Detale balustrad i schodów wewn. i zewn."
- górę ścian działowych odsyłatować od stropu
- wymiarowanie ścian i części basenowej wykonano dla stanu surowego – bez uwzględnienia wykończenia ścian i basenów.
- otwory w ścianach dla rur zjeżdżalni wykonać po wykonaniu i instalacji zjeżdżalni
- projektanci dopuszczają możliwość zmian w projekcie zjeżdżalni i harmoni jeżeli w okresie między powstaniem projektu a realizacją zleceniobiorca postanowi wprowadzić nowe rozwiązania , które polepszą eksploatację urządzenia W takim przypadku zleceniobiorca wykona i dostarczy rysunki zamienne Zmiany nie mogą narusząć przyjętych zasad materiałowo – konstrukcyjnych oraz norm projektowych dotyczących zjeżdżalni.
- dokumentacja części architektonicznej należy skoordynować z projektami branżowymi
- wszelkie zmiany i korekty projektowe są możliwe tylko w porozumieniu i za zgodą projektanta

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER POMESZCZENIA	NAZWA POMESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA (m2)
1.1	foyer	wykładzina PVC– heterogeniczna	187.4
1.2	aneks rekreacyjny dla dla dzieci	wykładzina PVC– heterogeniczna	109.7
1.3	aneks komputerowy	wykładzina PVC– heterogeniczna	26.4
1.4	biuro 1	wykładzina dywanowa	25.7
1.5	aneks kuchenny	wykładzina dywanowa	9.2
1.6	dyrektor	wykładzina dywanowa	33.1
1.7	sekretariat	wykładzina dywanowa	26.3
1.8	biuro 2	wykładzina dywanowa	18.0
1.9	WC biura	wykładzina PVC– heterogeniczna	10.8
1.10	WC aneks dla dzieci	wykładzina PVC– heterogeniczna	6.5
1.11	Komunikacja biura	wykładzina PVC– heterogeniczna	42.4
1.12	Klatka schodowa K–3	gres	12.2
1.13	sala konferencyjna– na 100 osób	wykładzina PVC– heterogeniczna	149.0
1.14	zaplecze multimedialne	wykładzina PVC– heterogeniczna	4.8
1.14a	pomieszczenie techniczne	wykładzina PVC – heterogeniczna	2.9
1.15	klatka schodowa K–1	granit	17.4
1.16	centrum urody	wykładzina PVC– heterogeniczna	40.1
1.17	gabinet lekarski i pom. antydopingowe	wykładzina PVC– heterogeniczna	25.8
1.17a	pomieszczenie pielęgniarki	wykładzina PVC– heterogeniczna	11.1
1.18	WC niepełnosprawnych WC niepełnosprawnych	wykładzina PVC– heterogeniczna	7.3
1.19	masaż suchy 1	wykładzina PVC– heterogeniczna	10.8
1.20	masaż suchy 2	wykładzina PVC– heterogeniczna	26.8
1.21	elektrolecznictwo 1	wykładzina PVC– heterogeniczna	14.4
1.22	elektrolecznictwo 2	wykładzina PVC– heterogeniczna	11.8
1.23	krioterapia	wykładzina PVC– heterogeniczna	12.2
1.24	pom.porządkowe	wykładzina PVC– heterogeniczna	3.1
1.25	zaplecze socjalne pracowników odnowy	wykładzina PVC– heterogeniczna	42.8
1.26	komunikacja cz.lecznicza	wykładzina PVC– heterogeniczna	53.1
1.27	klatka schodowa K–2	gres	21.1
1.28	bicz szkocki i przebieralnie	wykładzina PVC– heterogeniczna	33.0
1.29	masaż podwodny 1	wykładzina PVC– heterogeniczna	14.0
1.30	masaż podwodny 2	wykładzina PVC– heterogeniczna	14.1
1.31	grota solna i poczekalnia	wykł.PVC–heterogeniczna/sól morska	39.4
1.31a	pom.techniczne grota	wykładzina PVC– heterogeniczna	3.7
1.32	zespół saunowy przestrzeń ogólna	płytki ceramiczne	96.0
1.32a	pom.techniczne	płytki ceramiczne	2.5
1.32b	łaźnia aromatyczna	płytki ceramiczne	5.9
1.32c	sauna sucha	płytki ceramiczne	7.6
1.32d	sanarium	płytki ceramiczne	10.4
1.32e	łaźnia parowa	płytki ceramiczne	8.4
1.32f	pom.techniczne	płytki ceramiczne	2.2
1.32g	szatnia sauny 1	płytki ceramiczne	19.4
1.32h	szatnia sauny 2	płytki ceramiczne	16.1
1.32i	przedsionek saunowy	wykładzina PVC– heterogeniczna	8.3
1.32j	sauna na podczerwień	płytki ceramiczne	4.2
1.32k	pom.techniczne natryski wrażeń	wykładzina PVC– heterogeniczna	2.0
1.33	hol wejściowy odnowa	wykładzina PVC– heterogeniczna	102.5
1.34	recepcja odnowa	wykładzina PVC– heterogeniczna	12.4
1.34a	zaplecze recepcji	wykładzina PVC– heterogeniczna	5.1
1.35	WC ogólne odnowa	płytki ceramiczne	12.7
1.36	przebieralnie i węzeł sanitarny męski	wykładzina PVC– heterogeniczna	41.9
1.37	przebieralnie i węzeł sanitarny damski	wykładzina PVC– heterogeniczna	41.8
1.38	sala sprawnościowa	wykładzina PVC– heterogeniczna	118.1
1.39	siłownia	wykładzina PVC– heterogeniczna	121.3
1.40	magazyn sala	wykładzina PVC– heterogeniczna	12.8
1.41	magazyn siłownia	wykładzina PVC– heterogeniczna	14.4
1.42	klatka schodowa K–5	płytki ceramiczne	8.6
1.43	komunikacja cz.sucha	wykładzina PVC– heterogeniczna	54.8
1.44	komunikacja cz.mokra	płytki ceramiczne	14.7
1.45	pom.porządkowe	wykładzina PVC– heterogeniczna	5.1
1.46	WC ogólne męskie	płytki ceramiczne	20.0
1.47	WC niepełnosprawnych	płytki ceramiczne	7.1
1.48	WC ogólne damskie	płytki ceramiczne	19.1
1.49	Magazyn czystej bielizny	wykładzina PVC– heterogeniczna	5.5
1.50	Magazyn mokrej bielizny	wykładzina PVC– heterogeniczna	5.3
1.51	Komunikacja	wykładzina PVC– heterogeniczna	128.9
1.52	Pom.multimedialne	wykładzina PVC– heterogeniczna	27.0
1.53	pom.obsługi zawodów z funkcją VIP	wykładzina PVC– heterogeniczna	21.4
1.54	trybuna na 301 osób	posadzka epoksydowa	160.7
1.55	komunikacja trybuny	posadzka epoksydowa	133.1
1.56	klatka schodowa K–4	gres	17.0
1.57	rampa startowo+klatka z wirpoolem	płytki ceramiczne	46.7
1.58	przebieralnia i węzeł sanit.niepełnosprawnych	wykładzina PVC –heterogeniczna	13,8
SUMA			2421,2

PROJEKT:	AQUAPARK Z PŁYWALNIĄ PRZY UL. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
INWESTOR:	MIASTO SUWAŁKI 16-400 SUWAŁKI UL. MICKIEWICZA 1
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
AUTOR PROJEKTU:	mgr inż arch. RAFAŁ JACASZEK Upr.Bud.nr 45/75/DL 01–08–2008 DATA PODPIS
OPRACOWANIE PROJEKTU:	mgr inż arch. MACIEJ JACASZEK mgr inż arch. GRZEGORZ PORĘBSKI mgr inż arch. BARTOSZ ZAWORSKI
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż arch. ROLAND KWAŚNY Upr.bud.nr PO/KK/080/04 01–08–2008 DATA PODPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:	ARCHITEKT RAFAŁ JACASZEK Olecko ul. Lipowa 23 TEL. (089) 527 30 88 FAX. (089) 527 38 88 biuro@rekstudio.com.pl
TEMAT:	RZUT POZIOMU +4,29
DATA:	sierpień 2008
SKALA:	1 : 100
NR RYSUNKU:	A4