Przełożenie istniejącego kabla eNN na długości 15m

Przełożenie istniejącego kabla eNN na długości 29m

Przełożenie istniejącego kabla eNN na długości 5m

Likwidacja istniejącego wyjazdu na ul. Warszawską

dowiązanie do projektu ul. Krasowickiej

aktualne wyprowadzenie kanalizacji

Uzgodniono w PGE Suwałki plan zagospodarowania terenu z uwagami:

1. Orientacyjne trasy linii energetycznych istniejących naniesiono kolorem czerwonym, przed przystąpieniem do robót ustalić dokładne położenie tych linii oraz zgłosić się do PGE Suwałki w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zostały w lokalizacji linii energetycznych na danym terenie.
2. Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
3. W przypadku uszkodzenia kabli wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy oraz wartością niedostarczonej energii elektrycznej.
1. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
3. Na istniejące linie kablowe SN-20kV i nN-0,4kV w miejscu skrzyżowania z projektowaną ulicą założyć przepusty dwudzielne ochronne.
5. Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu i nadzorem PGE Suwałki.
7. Miejsca założenia przepustów zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem.

Suwałki dn. 3.09.2015r.

Uzg. nr 115/07/2015

Uzg. nr 1/RES/2015/2014/93391

Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Sieci Elektrycznej

Specjalista ds. sieci
Ryszard Jankowski

LEGENDA:

Elementy uzgadniane:

- Proj. przełożenia kabli elektrycznych
- Proj. rury osłonowe dwudzielne
- Likwidacje

Elementy informacyjne:

- Proj. chodnik
- Proj. zjazdy
- Proj. zieleń
- Proj. kanalizacja deszczowa
- Proj. studnia kan. deszczowej
- Proj. wpusty
- Proj. krawężnik
- Proj. obrzeże chodnika
- Proj. krawężnik wtopiony
- Proj. kanalizacja sanitarna
- Proj. studnia kan. sanitarnej
- Proj. sieć wodociągowa
- Proj. kanalizacja teletechniczna
- Proj. studnia kanalizacji teletechnicznej
- Granica opracowania

PROJEKT: Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej i b/n w Suwałkach

INWESTOR: MIASTO SUWAŁKI, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

PROJEKTANT: APOGEUM Sp. z o. o. NIP: 5222669929, Regon: 142692904, ul. Korotyńskiego 23 lok. 86, 00-123 Warszawa, tel.: (+48) 609 00 16 80

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Jan Zaderewicz	SI - 258/77	
mgr inż. Paweł Zaderewicz	--	
SPRAWDZAJĄCY:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Witold Olasik	WZDP-2075	

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: WIELOBRANŻOWY

Tytuł rysunku: Projekt usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Skala	Data	Nr rysunku	Str
1:500	06.2015	2	