

## Przedmiar robót

Remont pomieszczeń 101 i 103 Ratusza Miejskiego.

Lokalizacja            Miasto Suwałki  
                              16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1  
Inwestor                Miasto Suwałki  
                              16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

INSTRUKCJA  
mgr inż. Andrzej Ulicki  
mgr inż. Andrzej Ulicki  
ul. Bud. 1000, Suwałki, Suwałki

---

Sporządził mgr inż Andrzej Ulicki

Suwałki, 27.02.2017 r.

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont pomieszczeń 101 i 103 Ratusza Miejskiego.</b> Kod CPV: 45000000-7		
		<b>Remont pomieszczenia 101.</b> Kod CPV: 45000000-7		
1	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych. Poz zastępuje - rozbiórka zasłon i wertkali. Nr ST: SST-B  (2,53+0,15+2,52+0,14+2,42)*3,5	m2	27,16
		razem	m2	27,16
2	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: SST-B  - tapety (2,53+2,42)*3,62 - ściany (4,81*3,5)-(3,0*1,15)+(7,83-1,0*2)*3,4-(1,35*2,08)*3+(2,08*2+1,35)*0,26*3+(3,73*3,5)	m2	17,92
			m2	42,14
		razem	m2	60,06
3	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-B  - tapety (2,53+2,42)*3,62 - ściany (4,81*3,5)-(3,0*1,15)+(7,83-1,0*2)*3,4-(1,35*2,08)*3+(2,08*2+1,35)*0,26*3+(3,73*3,5)	m2	17,92
			m2	42,14
		razem	m2	60,06
4	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem. Farba lateksowa, zmywalna, oddychająca. Nr ST: SST-B  - tapety (2,53+2,42)*3,62 - ściany (4,81*3,5)-(3,0*1,15)+(7,83-1,0*2)*3,4-(1,35*2,08)*3+(2,08*2+1,35)*0,26*3+(3,73*3,5)	m2	17,92
			m2	42,14
		razem	m2	60,06
5	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach. Sufit Nr ST: SST-B  32,56	m2	32,56
		razem	m2	32,56
6	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: SST-B  32,56	m2	32,56
		razem	m2	32,56
7	KNR 2-02 2004/04	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-02 na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: SST-B  - obudowy filarów (0,35+1,0+0,35)*3,4*2	m2	11,56
		razem	m2	11,56
8	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych Nr ST: SST-B  - obudowy filarów (0,35+1,0+0,35)*3,4*2	m2	11,56
		razem	m2	11,56
9	KNR 2-02 0819/02	Sztablatura ścian gładkich z podziałem architektonicznym. Poz zastępuje - Wykonanie stiuku na płytach gipsowych obudowy słupów zatarty na gładko. Wzór imitacja marmuru ciemnego. Nr ST: SST-B  - obudowy filarów (0,35+1,0+0,35)*3,4*2	m2	11,56
		razem	m2	11,56
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż listew aluminiowych na ścianach pionowych zgodnie z rysunkiem AV-02 Nr ST: SST-B  3,5*4	mb	14
		razem	mb	14
11	KNR 2-02 1021/03	Szafy bez pawlaczy dwudrzwiowe o szerokości 120cm. Poz zastępuje - zakup i montaż żaluzji drewnianych w oknach. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Nr ST: SST-B  1,36*2,1*3	m2	8,568
		razem	m2	8,568
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Poz zastępuje Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej. Nr ST: SST-B  32,56	m2	32,56
		razem	m2	32,56

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych. Listwy drewniane malowane z miejscem na przewody. Nr ST: SST-B  2,42+2,53+3,73+7,83+4,81-1,15+0,35*4+0,25*6	m	23,07
		razem	m	23,07
14	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm. Poz zastępcza - wylewka pod wykładzinę systemowa. Nr ST: SST-B  32,56	m2	32,56
		razem	m2	32,56
15	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu. Poz zastępcza - wykładzina dywanowa ppoż do pomieszczeń użyteczności publicznej, płyty 50x50cm oraz wykładzina z rulonu. Zgodnie z rys AV-03. Nr ST: SST-B  32,56	m2	32,56
		razem	m2	32,56
16	Kalkulacja indywidualna	Inne roboty towarzyszące takie jak; demontaż i ponowny montaż kinkietów oświetleniowych wraz z przedłużeniem przewodów elektrycznych, przeniesienie gniazdek elektrycznych, schowanie przewodów i kabli w listwach drewnianych, zabezpieczenie wszystkich elementów w celu ich nieuszkodzenia. Nr ST: SST-B	kpl	1
		<b>Remont pomieszczenia 103.</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>		
17	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych. Poz zastępcza - rozbiórka zasłon i wertykali. Nr ST: SST-B  (4,15+8,25)*3,5	m2	43,4
		razem	m2	43,4
18	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: SST-B  - ściany (4,15+8,25+4,75+8,2-0,6-1,0*2)*3,65-1,35*3,0*2-0,95*3,0-1,36*2,08*3-1,28*2,31*2+(2,08*2+1,36)*0,26*3+(2,31*2+1,28)*0,26*2	m2	65,06
		razem	m2	65,06
19	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-B  - ściany (4,15+8,25+4,75+8,2-0,6-1,0*2)*3,65-1,35*3,0*2-0,95*3,0-1,36*2,08*3-1,28*2,31*2+(2,08*2+1,36)*0,26*3+(2,31*2+1,28)*0,26*2	m2	65,06
		razem	m2	65,06
20	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrz suchych tynków z gruntowaniem. Farba lateksowa, zmywalna, oddychająca. Nr ST: SST-B  - ściany (4,15+8,25+4,75+8,2-0,6-1,0*2)*3,65-1,35*3,0*2-0,95*3,0-1,36*2,08*3-1,28*2,31*2+(2,08*2+1,36)*0,26*3+(2,31*2+1,28)*0,26*2	m2	65,06
		razem	m2	65,06
21	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach Nr ST: SST-B  36,43	m2	36,43
		razem	m2	36,43
22	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: SST-B  36,43	m2	36,43
		razem	m2	36,43
23	KNR 2-02 2004/04	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-02 na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: SST-B  - obudowy filarów (0,35+1,0+0,35)*3,5*2+(0,35+0,6+0,35)*3,5*1	m2	16,45
		razem	m2	16,45
24	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych Nr ST: SST-B  - obudowy filarów (0,35+1,0+0,35)*3,5*2+(0,35+0,6+0,35)*3,5*1	m2	16,45
		razem	m2	16,45

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 2-02 0819/02	Sztablatura ścian gładkich z podziałem architektonicznym. Poz zastępcza - Wykonanie stiuku na płytach gipsowych obudowy słupów zatory na gładko. Wzór imitacja marmuru ciemnego. Nr ST: SST-B  - obudowy filarów $(0,35+1,0+0,35)*3,5*2+(0,35+0,6+0,35)*3,5*1$	m2	16,45
		razem	m2	16,45
26	Kalkulacja indywidualna	Montaż listew aluminiowych na ścianach pionowych zgodnie z rysunkiem AV-02 Nr ST: SST-B  3,5*6	mb	21
		razem	mb	21
27	KNR 2-02 1021/03	Szafy bez pawlaczy dwudrzwiowe o szerokości 120cm. Poz zastępcza - zakup i montaż żaluzji drewnianych w oknach. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Nr ST: SST-B  1,36*2,1*3+1,28*2,31*2	m2	14,4816
		razem	m2	14,4816
28	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Poz zastępcza Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej. Nr ST: SST-B  36,43	m2	36,43
		razem	m2	36,43
29	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych. Listwy drewniane malowane z miejscem na przewody. Nr ST: SST-B  8,25+8,2+4,15+4,8-0,9-1,25*2+0,26*10	m	24,6
		razem	m	24,6
30	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm. Poz zastępcza - wylewka pod wykładzinę systemową. Nr ST: SST-B  36,43	m2	36,43
		razem	m2	36,43
31	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu. Poz zastępcza - wykładzina dywanowa ppoż do pomieszczeń użyteczności publicznej, płyty 50x50cm oraz wykładzina z rulonu. Zgodnie z rys AV-03. Nr ST: SST-B  36,43	m2	36,43
		razem	m2	36,43
32	Kalkulacja indywidualna	Inne roboty towarzyszące takie jak; demontaż i ponowny montaż kinkietów oświetleniowych wraz z przedłużeniem przewodów elektrycznych, przeniesienie gniazdek elektrycznych, schowanie przewodów i kabli w listwach drewnianych. Nr ST: SST-B	kpl	1