



Białystok, dnia: 13.09.2017 r.

DSI-V.052.4.50.2017

DROGOWSKAZ s.c.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski,
M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22
15-620 Białystok

Dotyczy: uzgodnienia rozbudowy ulic Zastawie, Targowej, Bazarowej oraz Bałtyckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Suwałkach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego uzgadnia projekt „Rozbudowy ulic: Zastawie, Targowej, Bazarowej oraz Bałtyckiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w zakresie dotyczącym zabezpieczenia „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie” na następujących warunkach:

- 1) Wykonawca prac z 7 dniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest powiadomić o terminie prac Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, tel: 85 6654606;
- 2) Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej metodą przekopu próbnego;
- 3) Ustala się 1 metrową strefę ochronną wokół urządzeń SSPW WP. W strefie ochronnej należy przeprowadzić prace ręcznie;
- 4) Infrastrukturę SSPW (4t-sspw) w postaci rurociągu 4xHDPE40 w miejscach kolizji przy ul. Bakalarzewskiej należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną Ø160 wychodzącą minimum 0,5 m poza nawierzchnie utwardzone;
- 5) Infrastrukturę SSPW w postaci rurociągu 4xHDPE40 w miejscach kolizji przy ul. Grunwaldzkiej zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną Ø160 wychodzącą minimum 0,5 m poza nawierzchnie utwardzone, natomiast linię kablową nn do zasilania wężła SSPW zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną wychodzącą minimum 0,5 m poza nawierzchnie utwardzone;
- 6) W czasie prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem pomarańczową taśmę ostrzegawczą znajdującą się w połowie głębokości ułożenia rurociągu SSPW oraz ciągłość elektryczną taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej znajdującej się bezpośrednio nad rurociągiem 4xHDPE;
- 7) W przypadku najmniejszego uszkodzenia urządzeń podziemnych przed zasypaniem zbliżeń i skrzyżowań z telekomunikacyjną należy zawiadomić właściciela sieci;
- 8) W przypadku powstania uszkodzeń lub awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac czy też wynikającej utraty gwarancji na sieć SSPW, koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów infrastruktury SSPW WP podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor;
- 9) Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia tego faktu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
- 10) Po zakończeniu prac zobowiązujemy inwestora do dostarczenia do UMWP dokumentacji fotograficznej pokazującej wykonanie niezbędnej regulacji oraz zabezpieczenia infrastruktury SSPW.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Aleksiejczuk
Dyrektor
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Załącznik:

- projekt zagospodarowania terenu – 2 egz.