nowo projektowany odcinek kanalizacji teletechnicznej
(wg. Projektu usunięcia kolizji)

istn. odcinek kanalizacji teletechnicznej do demontażu
(wg. Projektu usunięcia kolizji)

istn. kabel ziemny tel. do przełożenia
(wg. Projektu usunięcia kolizji)
nowa trasa istn. kabla ziemnego tel. po przełożeniu
(wg. Projektu usunięcia kolizji)

UWAGA: przed przystąpieniem do prac ziemnych lub przebudowy elementów sieci istniejących należy na budowie domierzyć rzędne istniejących elementów oraz zweryfikować ich kierunek poprowadzenia czy nie występują podziemne uzbrojenie na mapach do celów projektowych.

## LEGENDA

- BUDYNEK GŁÓWNY – PROJEKTOWANY
- BP — BOISKO PIŁKARSKIE O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ OLINOWANE 65 X 108 m
- POLE KAMPINGOWE (DOJAZDY – Hanna, STANOWISKA – trawiaste wydzielone sznurem)
- MIEJSCA SPOCZYWANIA POSIŁKÓW dla potrzeb kampingu
- BS — BUDYNEK SANITARNY DLA POTRZEB OBSŁUGI POLA KAMPINGOWEGO
- ZW1 — ZESPOŁY WEJŚCIOWE WEJŚCIE / WYJŚCIE – TRIPODY RECEPCJA I OCHRONA KAMPINGU KASY BILETOWE
- ZW2 — ZESPOŁY WEJŚCIOWE WEJŚCIE / WYJŚCIE – TRIPODY KASY BILETOWE
- SM1 SM2 — DISLONA OBIEKTNIKOWA WRAZ Z POJEMNIKAMI DO SEGREGACJI ODPADÓW WTÓRNYCH
- SG 1 — SCHODY CRUNTOWE Z MURAMI OPOROWYMI
- ZESPOŁY WEJŚCIOWE WEJŚCIE / WYJŚCIE – TRIPODY KASY BILETOWE
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- TRYBUNY ISTNIEJĄCE
- TRYBUNY PROJEKTOWANE DOLNE NA 800 MIEJSC GÓRNE NA OK. 200 MIEJSC ZADASZONE ŁĄCZNIE OK. 800 MIEJSC
- ŁĄCZNIK PROJEKTOWANY POMIĘDZY BUDYNKIEM HOTELU A BUDYNKIEM SOCJ – ADMIN.
- CHODNIKI PROJEKTOWANE
- CIĄGI PIESZO JEZDNE – PROJEKTOWANE
- CIĄGI JEZDNE– ISTNIEJĄCE
- MIEJSCA POSTOJOWE
- TRAWNIKI
- PROJEKTOWANE ODRODZENIE
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BRUKOWA
- MASZTY OŚWIETLENIOWE
- MASZTY FLAGOWE
- TABLICA WYNIKÓW
- ZIELEŃ DO WYCINKI
- ZIELEŃ PROJEKTOWANA (drzewa i krzewy ozdobne)
- OBIEKTY BUDOWLANE ETAP II (budynki kasowe, trybuny)
- ETAP II – PARKING
- ETAP II – BOISKO
- ROZBIÓRKI – ELEMENTY PRZESTRZENNE (podszczenia, schody, schody terenowe, trybuny)
- ROZBIÓRKI – ELEMENTY PRZESTRZENNE (drogi asfaltowe)
- ROZBIÓRKI – ELEMENTY LINIOWE (ogrodzenia)
- NIWELACJA SKARP

OZNACZENIA:
- projektowana trasa kablowa nN + kabel sterowniczy
- złącze kablowe
- 2x oprawa oświetlenia ulicznego 70W montowana na słupie o wys. 9m
- oprawa oświetlenia ulicznego 70W montowana na słupie o wys. 9m
- oprawa oświetlenia parkowego 70W montowana na słupie o wys. 4,5m
- istniejąca trasa kablowa nN do demontażu
- istniejący słup oświetleniowy do demontażu
- projektowane orurowanie DVK110
- Projektowane orurowanie DVK160

OZNACZENIA
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- rura drenarska
- odwodnienie liniowe
- wodociąg – z sieci miejskiej
- wodociąg – z układu studni
- siła ciepna z monitoringiem opis pkt. charakterystycznego instalacji
- odcinek do likwidacji

Legenda:
- projektowana trasa kablowa nN
- złącze kablowe
- 2x oprawa oświetlenia ulicznego o IP 66 i IK08, odporna na promieniownie UV, wyposażona w źródło 1x70W montowana na słupie stalowym na wys. 9m, grubości ścianki 4mm i średnicy wierzchołka Ø60 dla I strefy wiatrowej + wysięgnik podwójny. np. 2x CIVIC 1 70W HID 240V CL1 ESH PM RES VR +HST 70W [V4L3] ze źródłem sodowym 70W montowana na słupie np. SAL-90K o wys. 9m z fundamentem B-71 + wysięgnik WR-4/2 lub równoważne innej firmy.
- oprawa oświetlenia ulicznego o IP 66 i IK08, odporna na promieniownie UV, wyposażona w źródło 1x70W montowana na słupie stalowym o wys. 9m, grubości ścianki 4mm i średnicy wierzchołka Ø60 dla I strefy wiatrowej. np. CIVIC 1 70W HID 240V CL1 ESH PM RES VR +HST 70W [V4L3] ze źródłem sodowym 70W montowana na słupie np. SAL-90K o wys. 9m z fundamentem B-71 lub równoważne innej firmy.
- oprawa oświetlenia parkowego o IP 65 i IK08, odporna na promieniownie UV, wyposażona w źródło 1x70W montowana na słupie stalowym o wys. 4,5m, grubości ścianki 4mm i średnicy wierzchołka Ø60 dla I strefy wiatrowej. np. GAMMA B 70W 230V HSE-I CAP/S ECL VR [STD] ze źródłem sodowym 70W montowana na słupie np. SAL-4,5/B60 o wys. 4,5m z fundamentem B-50 lub równoważne innej firmy.
- kabel w rurze osłonowej
  - DVK 160 dla kabli YAKY 4x240, 150, 95, 50
  - DVK 75 dla YAKY 4x25, 16 i pozostałych
  - DVK 50 dla kabli sterowniczych (w poj. rurę wprowadzać max. 3 kable sterownicze)
- 3x dł.3m — 2 rury o długości 3m
- istniejąca trasa kablowa nN do demontażu
- istniejący słup oświetleniowy do demontażu


md
ul. Ogrodowa 24
tel. (0prefix) 42 44 560
fax. (0prefix) 42 44 560


inwestor / zlec. WÓJT GMINY SUWAŁKI ul. WOJSKOWA 1, 16-400 SUWAŁKI

projekt / dotyczy: PRZEBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ OSIR W CZWAŁKACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I SPORTOWO – REKREACYJNĄ

obiekt, lokalizacja: SUWAŁKI 16-400, UL. ZAKOSTCIE 26, dz. nr 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 30815, 30816, 30817, 30818, 30819, 31349/5, 31350/1, 31350/2, 31354, 31355, 31356, 31358, 31359, 31360, 31362/1, 31363/1, 31363/2, 31363/3, 31363/4, 31363/5, 31363/6, 31363/7, 31363/8, 31363/9, 31363/10, 31363/11, 31363/12, 31363/13, 31363/14, 31363/15, 31363/16, 31363/17, 31363/18, 31363/19, 31363/20, 31363/21, 31363/22, 31363/23, 31363/24, 31363/25, 31363/26, 31363/27, 31363/28, 31363/29, 31363/30, 31363/31, 31363/32, 31363/33, 31363/34, 31363/35, 31363/36, 31363/37, 31363/38, 31363/39, 31363/40,