LEGENDA:

GC33-600/1600	– GRZEJNIKI Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM, 3–PŁYTOWY, WYS.60cm, DŁ.1,60m,
GC22-600/1800	– GRZEJNIKI Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM, 2–PŁYTOWY, WYS.60cm, DŁ.1,80m,
GCV22-600/400	– GRZEJNIKI Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM, 2–PŁYTOWY, WYS.60cm, DŁ.0,40m,
GCV11-600/500	– GRZEJNIKI Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM, 1–PŁYTOWY, WYS.60cm, DŁ.0,50m,
GH30-600/1600	– GRZEJNIKI Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM, HIGIENICZNY, 3–PŁYTOWY, WYS.60cm, DŁ.1,60m,
Ł 11 06	– GRZEJNIKI ŁAZIENKOWY TYPU "DRABINKA" WYS.1134mm SZER.600mm
Ł 07 07	– GRZEJNIKI ŁAZIENKOWY TYPU "DRABINKA" WYS.714mm SZER.750mm
ZR	– ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY ODCINAJĄCO–POMIAROWY Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ
RC 10-40	– REGULATOR CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO Z NASTAWĄ ZMIENNĄ 10–40kPa
RC 5-25	– REGULATOR CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO Z NASTAWĄ ZMIENNĄ 5–25kPa
AGW	– APARATY GRZEWCZO–WENTYLACYJNE Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ, Q=4–11kW
AGW5, AGW12	– APARATY GRZEWCZO–WENTYLACYJNE Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ, Q=13kW+KOMORA MIESZANIA
	– PRZEWODY C.O., ZASILANIE, POWRÓT – STALOWE CZARNE
	– PRZEWODY C.O., ZASILANIE, POWRÓT – POLIETYLEN SIECIOWANY WIELOWARSTWOWY
	– ROZDZIELACZ DO C.O. 3–OBWODOWY, W SZAFCE PODTYNKOWEJ

AGW5
Q=13000W
APARAT GRZEWCZO–WENTYLACYJNY
Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ
+TERMOSTAT PRZECIWZAMROŻEN. WSPÓŁPRAC.
Z REGULAT. TEMP. POMIESZCZEN.
+ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM

AGW12
Q=1300W
APARAT GRZEWCZO–WENTYLACYJNY
Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ
+TERMOSTAT PRZECIWZAMROŻEN. WSPÓŁPRAC.
Z REGULAT. TEMP. POMIESZCZEN.
+ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM

SKALA 1:100

RZUT PRZYZIEMIA – SCHEMAT INSTALACJI C.O. I C.T.

DOBUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH i PRZEBUD. SCHODÓW w ZESP. SZKÓŁ nr 6 w Suwałkach
ul. Gen. W. Sikorskiego 21, Suwałki

BRANZA SANITARNA

PROJEKT: mgr inż. RENATA KUCZYŃSKA–SOŁOMACHER nr upr. BL/0702

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ URBANOWICZ nr upr. SUW–1/96

SPRAWDZIŁ: PROJEKT ZAMIENNY UZGOD. Z TREŚCIĄ UZGODNIEŃ

DATA: SIERPIEŃ 2017 r.

9 ARKUSZ NR

S FORMAT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKTOR" ul. Kościuszki 85, 16-400 Suwałki, tel./fax 87 566 27 00, www.pracownia-ektor.pl