

TABELA ROBÓT ZMIEMNYCH POD WYMIANE GRUNTU TRASY 1

km	powierzchnia [m2]		odległość	objętość [m3]		bilans [m3]	
	wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp
0+ 0,00	30,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			18,00				
0+ 18,00	31,23	0,00		1184,58	0,00	1184,58	0,00
			38,20				
0+ 56,20	46,72	0,00		1488,85	0,00	2673,43	0,00
			31,31				
0+ 87,51	17,79	0,00		1009,90	0,00	3683,33	0,00
			110,79				
0+ 198,30	34,65	0,00		2904,91	0,00	6588,24	0,00
			72,00				
0+ 243,10	17,37	0,00		1872,72	0,00	8460,96	0,00
			74,65				
0+ 317,75	23,99	0,00		1543,76	0,00	10004,73	0,00
			37,90				
0+ 355,65	25,17	0,00		931,58	0,00	10936,31	0,00
			60,29				
0+ 415,94	16,57	0,00		1258,25	0,00	12194,56	0,00
			SUMA	12194,56	0,00		