OZNACZENIE PROFILU: PW2
POZIOM PORÓWNAWCZY 152.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU PROJ.	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA OSI PRZEWODU	ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
Tr3	0.0	160.74	159.88	158.11	2.63
W8	2.5	160.82	159.88	159.06	1.76
SP2	11.0	160.78	159.88	159.05	1.73
W9	27.0	160.67	159.86	157.80	2.87
W10	47.0	160.17	160.15	157.79	2.38
W11	109.5	160.17	160.17	157.74	2.43
W12	125.5	160.28	160.28	157.73	2.55
W13	162.0	160.16	160.16	157.70	2.46
–	249.0	157.33	157.33	155.39	1.94
Ł6 (Łuk 15°)	295.5	161.17	159.80	159.07	2.10
Ł7 (Łuk 15°)	337.5	163.94	160.47	162.05	1.89
W14	386.0	164.18	161.59	162.38	1.80
W15	488.5	164.70	163.40	163.07	1.63
W16	499.5	164.77	163.97	163.14	1.63
Tr4	517.0	164.86	164.55	163.26	1.60
W17	530.0	164.94	165.00	163.30	1.64

Odległości między punktami: 2.5, 8.5, 16.0, 20.0, 62.5, 16.0, 36.5, 87.0, 46.5, 42.0, 48.5, 102.5, 11.0, 17.5, 13.0

SPADKI, DŁUGOŚCI: 35.5% 2.5m; 0.1% 8.0; 7.8% 16.0m; 0.1% 135.0m; 2.7% 87.0m; 7.9% 46.5m; 7.1% 42.0m; 0.7% 179.5m; 0.3% 13.5m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 225PEHD SDR17 L=27.0m; 225PEHD SDR17 RC przewiert sterowany; 225PEHD SDR17 L=115.0m; 225PEHD SDR17 RC przewiert sterowany L=133.5m; 225PEHD SDR17 L=234.5m

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profili Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Suwalki_E3 Projekt: sieć wodociągowa

Pracownia Projektowa PROMAR
83–130 Pelplin
Rożental ul. Bielawska 8

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie:
BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 W JEJ DOCELOWYM PRZEBIEGU NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI – ZADANIE 2 BUDOWA ULICY KLASY G W CIĄGU NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 OD UL. UTRATA DO UL. GEN. K. PUŁASKIEGO W SUWAŁKACH

Obiekt:
Odcinek 3 od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata

Inwestor : GMINA MIASTO SUWAŁKI
ul. MICKIEWICZA 1
16–400 SUWAŁKI

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Podlaskie
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Tyt. rysunku: SIECI WODNO–KANALIZACYJNE – PROFILE SIECI WODOCIAGOWEJ			Skala: 1:100/500
Projektował :	mgr inż. Stanisław Hasse	POM/0204/POOS/08	Rys. nr EIII.4.03
Sprawdził :	mgr inż. Paweł Bieschke	POM/0031/POOS/07	Data: 14–07–2015