OZNACZENIA
ter. istniejący
ter. projektowany

OZNACZENIE PROFILU: KS1
POZIOM PORÓWNAWCZY 151.00 m n.p.m.

	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38
RZĘDNA TERENU PROJ.	166.51	167.92	167.54	167.03	166.97	167.06	167.82	168.02	167.82	167.60	167.02	166.36	166.11
RZĘDNA TERENU ISTN.	166.45	167.92	167.54	167.03	166.97	167.06	167.71	167.95	167.83	167.60	167.02	166.36	166.11
RZĘDNA DNA KANAŁU	161.95	162.17	162.34	162.45	162.69	162.75	162.85	163.05	163.25	163.35	163.47	163.64	163.69
NAZIOM	4.26 4.31	5.50	4.95	4.33	4.03	4.06	4.72	4.72	4.32	4.00	3.30	2.47	2.17
ODLEGŁOŚCI	896.80	951.32	992.98	1021.95	1081.86	1095.76	1122.18	1171.97	1221.97	1245.74	1275.60	1318.13	1331.68

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0.4% — 434.88m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 250 PP SN-10 L=54.52m | ks250 polimerobeton L=41.66m | 250 PP SN-10 L=338.71m

Odległości między studniami: 54.52, 41.66, 28.97, 59.91, 13.90, 26.42, 49.79, 50.00, 23.77, 29.87, 42.53, 13.55

HEKTOMETRY: S26 (0), PKP, S27, S28 (1), S29, PKP, S30, S31 (2), S32, S33 (3), S34, S35, S36 (4), S37, S38

P.SJ/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Suwalki_E3 Projekt: kan.sanit.

Pracownia Projektowa PROMAR
83–130 Pelplin
Rożental ul. Bielawska 8

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:
BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 W JEJ DOCELOWYM PRZEBIEGU NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI – ZADANIE 2 BUDOWA ULICY KLASY G W CIĄGU NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 OD UL. UTRATA DO UL. GEN. K. PUŁASKIEGO W SUWAŁKACH

Obiekt:
Odcinek 3 od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata

Inwestor : GMINA MIASTO SUWAŁKI
ul. MICKIEWICZA 1
16–400 SUWAŁKI

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | Podlaskie | UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Tyt. rysunku: SIECI WODNO–KANALIZACYJNE – PROFILE KAN. SANITARNEJ			Skala: 1:100/500
Projektował :	mgr inż. Stanisław Hasse	POM/0204/POOS/08	Rys. nr EIII.5.03
Sprawdził :	mgr inż. Paweł Bieschke	POM/0031/POOS/07	Data: 14–07–2015