



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, dnia 16.10 2018 r.

SBKiM Wojciech Grabowski
ul. Kołodziejska 25c,
15-256 Białystok

DSI-V.2635.6.32.2018

Dotyczy: Uzgodnienie projektu rozbudowy ulicy Leśnej i ul. Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 października br. dot. uzgodnienie projektu rozbudowy ul. Leśnej i ul. Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej informujemy, że opiniujemy pozytywnie przedłożony projekt.

Jednocześnie przypominamy, że Wykonawca prac z 14 dniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest powiadomić o przystąpieniu do realizacji prac w formie elektronicznej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl podając w tytule numer powyższego uzgodnienia wraz z informacją czego ono dotyczyło.

Podczas prowadzenia prac:

- ustala się 1 metrową strefę ochronną wokół infrastruktury SSPW WP. W strefie ochronnej należy prowadzić prace ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Należy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić taśmy lokalizacyjno-pomiarowej ułożonej bezpośrednio na rurociągu, oraz taśmy oznaczeniowej ułożonej w połowie wysokości nad przebiegiem rurociągu SSPW WP.
- w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń należy wykonać cyfrową dokumentację fotograficzną w celu udokumentowania poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach SSPW WP.

Zakończenie prac należy zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego celem ustalenia terminu dokonania odbioru prac i zamknięcia studni SSPW. Podczas odbioru należy przekazać dokumentację powykonawczą przebudowy z uwzględnieniem elementów infrastruktury SSPW (Inwentaryzacja, protokoły z prób ciśnieniowych i kalibracji rurociągu SSPW).

Z poważaniem,

z-ca DYREKTORA
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Grzegorz Stelmazek

Załączniki:

- zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.