LEGENDA ISTNIEJĄCE

- istn. linia napowietrzna elektroenergetyczna nN 0,4kV
- istn. kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV/SN 20kV do demontażu (wg oddz. opracowania)
- istn. linia napowietrzna oświetleniowa typu 2xAS25mm2 do demontażu (wg oddz. opracowania)
- istn. linia napowietrzna elektroenergetyczna typu AsXSn 2x25mm2 do demontażu (wg oddz. opracowania)
- istn. złącze kablowe
- istn. słup napowietrznej linii komunalnej z oprawą oświetleniową do demontażu (wg oddz. opracowania)
- istn. słup napowietrznej linii komunalnej do demontażu (wg oddz. opracowania)

LEGENDA PROJEKTOWANE

- proj. słup aluminiowy anodowany o wys.9m z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m
- proj. słup aluminiowy anodowany o wys. 9m z wysięgnikiem dwuramiennym o wysięgu 1,5m o parametrach z dokumentacji technicznej
- proj. słup aluminiowy anodowany o wys. 9m z wysięgnikiem dwuramiennym o wysięgu 1,5m o parametrach z dokumentacji technicznej
- proj. latarnia z oprawą oświetleniową typu LED o mocy 71W o parametrach z dokumentacji technicznej
- proj. latarnia z oprawą oświetleniową typu LED o mocy 51W o parametrach z dokumentacji technicznej
- proj. kabel oświetleniowy typu YAKXs 4x35mm2
- proj. mufa kablowa 1kV kermoturoczkowa * wg parametrów określonych w dokumentacji technicznej
- proj. podział sieci
- proj. linia kablowa SN 20kV typu 3xYHAKXs 120mm2 (wg oddz. opracowania)
- proj. linia kablowa nN 0,4kV (wg oddz. opracowania)
- proj. mufa kablowa o parametrach z rysunku E-2
- proj. odgromniki
- proj. uziemienie Rc<10/30 ohm
- proj. przejazd kablowy
- *RURA OSŁONOWA Ø110mm/d160mm (np. typu DVK prod. AROT)
- *RURA OSŁONOWA Ø75mm/d110mm (np. typu DVK prod. AROT) - na kable zasilające nN 0,4kV i SN 20kV
- *RURA OSŁONOWA Ø110mm/d160mm (np. typu RHS prod. AROT) - przejście, pod wjazdem

UWAGI:

1. Przy słupach pozostawić zapasy kabli długości po ok. 1,5m.
2. Proponuje się lokalizację słupów z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1,5m.
3. Typ proponowanych oświetleniowych opraw ostatecznie określony na kabel nN 0,4kV i SN 20kV.
4. Kable w ciągach wielkokrzyżowych układać po trasie wg. projektu budowlanego.
5. Zaprojektowano kable typu YAKXs (oświetlenie uliczne) wg typu, średnicy i przekroju zgodnym ze schematem ideowym projektowanego oświetlenia ryc. nr E-2.
6. Istniejący słup nr 7 zdemontować zachowując szczególną ostrożność przed jego zniszczeniem z zabezpieczeniem przestawić na nowe miejsce (poza obrys MAPy).
7. Zlokalizowane w zakresie przebudowy istniejące kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi i wymienić w tym zakresie.
8. Pełne uzbrojenie i projektowane zagospodarowanie terenu przekazano na płycie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.

Drogowskaz	M. Gwiazdowski, A. Szarzyński, M. Grzybowska ul. Elsnerów 11, 15-222, 15-622 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl
Stadium: **P.W.**	Rysunek nr: **E-1**
Obiekt: **Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego w Suwałkach.**	Data: 09.03.2016
Skala: 1:500	
BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE	
Projektant: mgr inż. Tomasz Sarnowski PDL/0074/POOE/07	Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bieliński

ETAP 2

ETAP 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Miejscowo?œ		Suwa?ki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206301_1
	nazwa	M. Suwa?ki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	206301_05
	nazwa	Obręb N05
Nazwa uk?adu wspó?rzędnych		2000/8
	wysoko?ci	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który by? przedmiotem aktualizacji		
S?u?ebno?ci gruntowe maj?ce wp?yw na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		

Skala mapy	1 : 500
Oznaczenie kancelaryjne zg?oszenia pracy geodezyjnej:	GR.6640.1020.2015
Data opracowania mapy:	23.12.2015–19.01.2016

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Wykonanie niniejszej mapy nie by?o poprzedzone ustaleniami dotycz?cymi ewentualnych s?u?ebno?ci gruntowych obci?a?ych grunty po?o?one w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

*) należy zaznaczyć, jeżeli oznaczenie dla robót budowlanych, które mają być wykonane na podstawie projektu budowlanego, stanowi załącznik do zgłoszenia albo pozwolenia na budowę

*) Należy podać rodzaj służebności gruntowej (np. służebność przesyłu, służebność drogowa) w przypadku, kiedy na wykonanie ustalenia obci?enia s?u?ebnościami– zamieszczono stosowną informację.

Szkic orientacji