


Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa sieci orange pomiędzy ulicami Reja i Pułaskiego w Suwałkach
Rodzaj robót	Kolizja Orange
Kod CPV	453143000-4
Lokalizacja	Przebudowa sieci ORANGE
Inwestor	Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki

INSPEKTOR NADZORU


mgr inż. Michał Dziurzyński
upr. Pod. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
Nr ewid. PDL/0088/OWOE/13

04.01.2020

Sporządził Michał Dziurzyński
Suwałki,

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa sieci orange pomiędzy ulicami Reja i Pułaskiego w Suwałkach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
2 Przebudowa kabli ORANGE					
2.1 Element					
2.1.1	TPSA 40 717/1 (dopłata 0,5x)		Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	4
2.1.2	TPSA 40 723/1 (dopłata 0,5x)		Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	4
2.1.3	TPSA 40 501/1		Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 15+86	m	101
				razem	m
					101
2.1.4	TPSA 40 301/1		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii I-II	szt	1
2.1.5	TPSA 40 204/1		Wykonanie przepustów z rur stalowych metodą przecisku, w gruncie kategorii III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych, przepust do 10 m, średnica 325 mm 7+6+6+5	m	24
				razem	m
					24
2.1.6	TPSA 40 201/1		Montaż urządzenia przeciskowego, grunt kategorii I-II	kpl	4
2.1.7	TPSA 40 301/1 (dopłata 0,5x)		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii I-II. Likwidacja	szt	1