

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,40	14,86						0,00
13,20	1,74	9,67	13,20	14,12	161,90	14,12	147,78	147,78
22,20	1,83	7,19	9,00	16,08	75,87	16,08	59,80	207,58
28,70	1,89	9,07	6,50	12,11	52,85	12,11	40,74	248,32
36,20	3,26	7,07	7,50	19,32	60,55	19,32	41,23	289,55
52,00	6,11	5,25	15,80	74,01	97,36	74,01	23,36	312,91
69,10	3,48	5,26	17,10	82,01	89,86	82,01	7,85	320,75
88,70	4,31	4,09	19,60	76,36	91,66	76,36	15,30	336,06
99,80	2,14	6,64	11,10	35,79	59,55	35,79	23,77	359,82
117,30	1,86	6,17	17,50	35,03	112,06	35,03	77,03	436,86
122,10	2,34	7,72	4,80	10,10	33,33	10,10	23,23	460,09
135,31	0,09	8,00	13,21	16,09	103,80	16,09	87,71	547,80
RAZEM				391,00	938,80	391,00		

Nadmiar WYKOP 547,80m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP