

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Bolesława Śmiałego odcinek C-E

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0,00	0,00	4,83						0,00
			4,90	0,15	23,93	0,15	23,78	
4,90	0,06	4,94	8,10	0,33	37,97	0,33	37,64	23,78
13,00	0,02	4,43	15,30	0,37	74,22	0,37	73,85	61,42
28,30	0,03	5,27	14,70	0,42	72,38	0,42	71,95	135,27
43,00	0,03	4,58	17,70	0,52	78,78	0,52	78,25	207,22
60,70	0,03	4,32	8,80	0,32	39,28	0,32	38,96	285,47
69,50	0,05	4,60	8,85	0,27	46,24	0,27	45,96	324,43
78,35	0,02	5,84	6,85	0,06	60,26	0,06	60,20	370,39
85,20	0,00	11,75	15,43	0,01	192,11	0,01	192,10	430,59
100,63	0,00	13,15						622,69
RAZEM				2,46	625,15	2,46		

Nadmiar WYKOP 622,69m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP