



**Atelier ZETTA**

ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

tel: +48 85 742 49 49, +48 85 742 43 68, fax: +48 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl

ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa

tel: +48 22 812 64 67, fax: +48 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl

www.zetta.com.pl

# PRZEDMIAR ROBÓT – branża drogowa

**DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:  
PRZEBUDOWY BYŁEGO HOTELU „SUWALSZCZYŻNA”  
NA CELE ADMINISTRACJI  
SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  
w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 71a**

**NA DZIAŁKACH O NR. EWID. GEOD. GR. 11030/3, 11033/1, 11034/1, 11035/1,  
11036/1, 11037/1, 11041/8, 11041/9, 11041/11, 11041/12, 12378, 12379,**

**KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XII**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**GMINA MIASTO SUWAŁKI**

**ul. Mickiewicza 1**

**16-400 Suwałki**

**AUTOR:**

**AUTOR ARCHITEKTURY:**

**mgr inż. WOJCIECH GRZYBOWSKI**

**PDL/0065/POOD/05 - uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej**

*mgr inż. Wojciech Grzybowski*  
upr. bud. PDL/0065/POOD/05  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej

**Białystok, 02.08.2021r.**

## Przedmiar

PRZEBUDOWY BYLEGO HOTELU „SUWAŁSZCZYŻNA” NA CELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 71a – branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg.</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym  1300/10000	ha	0,13
			razem	0,13
		<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2</i>		
2	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m2	270
3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość ..... km  270*0,15	m3	40,5
			razem	40,5
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2</i>		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	270
5	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość ..... km  270*0,08	m3	21,6
			razem	21,6
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych m</i>		
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	50
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość ..... km  50*0,15*0,30	m3	2,3
			razem	2,3
		<i>D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych</i>		
8	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej  115	m	115
			razem	115
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość ..... km  115*0,3*0,08	m3	2,8
			razem	2,8
		<b>2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>		
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km</i>		
10	D-02.01.01	Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV  317*0,15	m3	47,6
			razem	47,6
11	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładoczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej  Zał. 4 Tabela objętości robót ziemnych 47,6	m3	47,6
			razem	47,6
		<i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3</i>		
12	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 1km - DOKOP  0,15*317	m3	47,6
			razem	47,6
13	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładoczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej  dowóz z odległości km ; 47,6	m3	47,6
			razem	47,6
14	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat. III-IV	m3	47,6
15	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-III	m3	47,6

## Przedmiar

PRZEBUDOWY BYLEGO HOTELU „SUWALSZCZYŻNA” NA CELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 71a – branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>3 D.04.00.00. PODBUDOWY</b> Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m2</i>		
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		Powierzchnia podbudowy z kruszywa C50/30; 317	m2	317
			razem	m2 317
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2</i>		
17	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej		
		Powierzchnia podbudowy z kruszywa C50/30; 317	m2	317
			razem	m2 317
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 20cm</i>		
18	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 20cm	m2	317
		<b>4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE</b> Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m2</i>		
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	317
		<b>5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b> Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych na lawie betonowej z oporem</i>		
20	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	60
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm m</i>		
21	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	164
		<b>6 D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA</b>		
		<i>D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych</i>		
22	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	145

mgr inż. Wojciech Grabowski  
upr. bud. POL/0065/POOD/05  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej