

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej nr 101269B - ul. Krzywólka w Suwałkach,
na odcinku od posesji nr 36, do mostu na rzece Czarna Hańcza
wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.
Kanal technologiczny

1	2	3	4	5
Nr poz.	Podstawa	Opis robót (obliczenie ilości robót)	Jedn. miary	Ilość
1.1	Element	Budowa kanalizacji kablowej		
1.1.1	TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	944
1.1.2	TPSA 40/102/5	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie	m	944
1.1.3	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	3
1.1.4	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SK-1, grunt kategorii III	szt	16
1.1.5	KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE125 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	199
1.1.6	KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE110 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	199
1.1.7	TPSA 39/206/2	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2'km, kanalizacja wtórna, sprzężarka, rury FI 40 mm	odcinek	2