

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej nr 101269B - ul. Krzywówka w Suwałkach,
na odcinku od posesji nr 36, do mostu na rzece Czarna Hańcza
wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA

1	2	3	4	5
Nr poz.	Podstawa	Opis robót (obliczenie ilości robót)	Jedn. miary	Ilość
1.1	Element	Przebudowa kabli telekomunikacyjnych		
1.1.1	TPSA 40/502/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	840
1.1.2	TPSA 40/502/8	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	m	1473
1.1.3	TPSA 40/720/2	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	złącze	2
1.1.4	KNR 502/609/5	Montaż znaczników EMS - analogia	szt	2
1.1.5	TPSA 40/705/1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	10
1.1.6	TPSA 40/606/5	Demontaż słupka rozdzielczego zakopywanego - analogia	szt	1
1.1.7	TPSA 40/606/6	Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie (słupki istniejące)	szt	1
1.1.8	TPSA 40/602/1	Montaż zespołów łączówek szczelnionych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówek w zespole o 10 parach zacisków	szt	4
1.1.9	TPSA 40/502/7	Demontaż kabla w ziemi -1 kabla (analogia)	m	833
1.1.10	TPSA 40/502/8	Demontaż kabla w ziemi - każdego następnego kabla (analogia)	m	1456
1.1.11	KNR 502/201/5	Wykonanie przepustów pod wjazdami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE F110 mm	m	184
1.2	Element	Pomiary kabli		
1.2.1	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odcinek	13